

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z zaprawie cementowo-wapiennej 1,64*2,50*2	m2	8,200
			razem	m2
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,85*4,05-0,60*0,35+1,64*0,91	m2	16,875
			razem	m2
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,64*0,75	m2	1,230
			razem	m2
4	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust 3,85*4,05-0,60*0,35+1,64*0,91	m2	16,875
			razem	m2
5	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych 3,85*4,05-0,60*0,35+1,64*0,91	m2	16,875
			razem	m2
6	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 3,85*7+1,64*2	m	30,230
			razem	m
7	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 1,64*0,75*0,10	m3	0,123
			razem	m3
8	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 18,105*0,20	m3	3,621
			razem	m3
9	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 18,105*0,20 8,20*0,15	m3	3,621
			m3	1,230
			razem	m3
10	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 18,105*0,20 8,20*0,15	m3	3,621
			m3	1,230
			razem	m3
11	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 18,105*0,20 8,20*0,15	m3	3,621
			m3	1,230
			razem	m3
12	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II 18,105*0,15	m3	2,716
			razem	m3
13	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 18,105*0,10	m3	1,811
			razem	m3
14	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 18,105	m2	18,105
			razem	m2
15	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 18,105	m2	18,105
			razem	m2
16	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 18,105	m2	18,105
			razem	m2