

Zestawienie materiałów - przyłącze do budynku przy ul. Wschodniej 1 w Kostrzynie nad Odrą.			
1	rura preizolowana z/sz, alarm pojedynczy impulsowy 60,3/125 L=12m	35	szt.
2	rura preizolowana z/sz, alarm pojedynczy impulsowy 48,3/110 L=12m	6	szt.
3	mufa termokurczliwa sieciowana (SXWP) D125 (pianka+korki odp.+korki wtapiane)	72	kpl.
4	mufa termokurczliwa sieciowana (SXWP) D110 (pianka+korki odp.+korki wtapiane)	16	kpl.
5	mufa termokurczliwa redukcyjna D125/D110 (pianka+korki odp.+korki wtapiane)	2	kpl.
6	mufa termokurczliwa redukcyjna D140/D125 (pianka+korki odp.+korki wtapiane)	2	kpl.
7	mufa termokurczliwa redukcyjna D160/D125 (pianka+korki odp.+korki wtapiane)	2	kpl.
8	trójnik równoległy redukcyjny preizolowany: wlot 60,3/odgałężenie 60,3/ wylot 48,3	2	szt.
9	kolano prefabr. 90st A=B=1m 60,3/125	12	szt.
10	kolano prefabr. 85st A=B=1m 60,3/125	4	szt.
11	kolano prefabr. 90st A=B=1m 48,3/110	6	szt.
12	zawór odcinający prefabrykowany doziemny 60,3/125	2	kpl.
13	rura wejściowa (kolano pion 90st) 1,5 x 2,5m 48,3/110	2	szt.
14	pierścień uszczelniający D125	4	szt.
15	pierścień uszczelniający D110	4	szt.
16	END-CUP 60,3/125	2	szt.
17	END-CUP 48,3/110	2	szt.
18	Łącznik zaciskowy do drutu (opakowanie 100 szt)	2	szt.
19	mata piankowa (poduszka kompensacyjna) 2x1x0,4m	14	szt.
20	taśma ostrzegawcza L-500 mb	2	szt.