



SIĘGACZ NR 3, UL. DOJAZDOWA O35KDD (PRZEDŁUŻENIE UL. PRUSA)


PRZEKRÓJ NR 14 - ODWIERT NR 14



PRZEKRÓJ NR 15' - POMIĘDZY ODWIERTEM NR 15 A PLAŻĄ - PLAC DO ZAWRACANIA





PRZEKRÓJ NR 15 - ODWIERT NR 15



UWAGA:

- Przekroje przedstawiają rzeczywiste grubości warstw nawierzchni oraz sposób ich naprawy w konkretnych miejscach wykonania odwiertów. W trakcie remontu na bieżąco należy oceniać stan i grubość istniejących warstw nawierzchni na całym remontowanym odcinku i na tej podstawie odpowiednio je modyfikować zgodnie z projektem.
- Wymagana minimalna grubość projektowanej warstwy do zagęszczenia z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 o CBR ≥80% wynosi 10 cm. Jeżeli grubość pozostałej części istniejącej warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 będzie mniejsza niż 10 cm, należy rozebrać całą istniejącą warstwę, aż do istniejącej warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem. Warstwę z kruszywa należy następnie wbudować jako nową.
- Należy wymienić uszkodzone krawężniki i obrzeża.
- Należy zachować istniejące kierunki oraz wartości spadków nawierzchni.

Investor: Prezydent Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście 	Tytuł opracowania: Dokumentacja remontu części jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonanym w ramach zadania "Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej"			
	Objekt budowlany: Układ drogowy			
	Adres obiektu: Teren województwa zachodniopomorskiego, powiat Świnoujście, gmina Świnoujście			
	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Data: 04.2021 r.	Skala: 1:50	Nr rys.: 3.2
Jednostka projektowa: SAFEGE Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 134, 02 - 305 Warszawa 	Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE - sięgacz nr 3, ul. Dojazdowa O35KDD (przedłużenie ul. Prusa)			
	Branża: DROGOWA	Główny projektant: Przemysław Piszczek	Nr uprawnień: 54/P/99 specjalność: konstrukcyjno-budowlana	Podpis:
		Projektant: Łukasz Wichlacz	Nr uprawnień: WKP/0350/POOD/17 specjalność: drogowa	Podpis:
		Sprawdzający: Tomasz Szadzik	Nr uprawnień: WKP/0093/POOD/12 specjalność: drogowa	Podpis: