

Dom Pomocy Społecznej im. Leonida Teligi 4, 75-007 Koszalin.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE - WENTYLACJA POMIESZCZENIA.				
15	KNR-W 4-03 1006/15	Ręczne przebijanie otworów długości 1 i 1/2 cegły w ścianach z cegły dla rur o średnicy do 100mm - wykonanie otworu dla instalacji wentylacji		
		1,00	otworów	1
		razem	otworów	1
16	KNR-W 4-03 1008/05	Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w ścianie dla rur o średnicy zewnętrznej do 100mm - rury z tworzywa sztucznego - analogia		
		1,00	przepustów	1
		razem	przepustów	1
17	KNR-W 2-17 0119/01	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/1 (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 100mm - analogia - odpowietrzenie		
		(6,80*0,32)	m2	2,18
		razem	m2	2,18
18	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej zasilającej do uruchomienia wentylatora kanałowego o wydajności 200m3/h wg projektu		
		1,00	kpl	1
		razem	kpl	1
19	KNR-W 2-17 0147/01	Wyrzutnie ściennie, kołowe - analogia - montaż wentylatora kanałowego o wydajności 200m3/h wg opisu z projektu budowlanego		
		1,00	szt	1
		razem	szt	1
20	KNR-W 2-17 0140/01	Anemostaty kołowe, typ D o średnicy do 160mm - analogia - montaż anemostatu w ścianie pomieszczenia po montażu instalacji wentylacji		
		1,00	szt	1
		razem	szt	1
21	KNR-W 4-01 0707/01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m - analogia - naprawa tynku		
		1,00	szt	1
		razem	szt	1