
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

NAZWA INWESTYCJI: Remont podłogi i świetlików dachowych w hali widowiskowo sportowej.
ZAKRES - 2 (PODŁOGA)

ADRES INWESTYCJI: Przodkowo, ul. Sportowa 12, dz. nr 355/1; 355/2; 356/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Przodkowo

ADRES INWESTORA: ul. Kartuska 21; 83 – 304 Przodkowo

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Tkaczyk 604 435 044; indom.tkaczyk@wp.pl

DATA OPRACOWANIA: 2021-05-04

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2021-05-04

Remont podłogi i świetlików dachowych w hali widowiskowo sportowej. ZAKRES - 2 (PODŁOGA)

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Podłoga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Remont podłogi i świetlików dachowych w hali widowiskowo sportowej. ZAKRES - 2 (PODŁOGA)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont podłogi i świetlików dachowych w hali widowiskowo sportowej. ZAKRES - 2 (PODŁOGA)					
1	44112240-2	Podłoga			
1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż cokołów z drewna	m		
d.1		45,45 * 2 + 24,13 * 2 - 5	m	134,16	
				RAZEM	134,16
2	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
d.1		45,45 * 24,13	m2	1 096,71	
				RAZEM	1 096,71
3	KNR 4-04 0405-01 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg - jedna warstwa konstrukcji	m2		
d.1		1096,71	m2	1 096,71	
				RAZEM	1 096,71
4	KNR 4-01 0609-01 analogia	Oczyszczenie podłoża , usunięcie resztek izolacji, wyrównanie nierówności itp.	m2		
d.1		1096,71	m2	1 096,71	
				RAZEM	1 096,71
5	KNR 19-01 0118-17 analiza indywidualna	Wywóz wszystkich materiałów z rozbiórki samochodami samowładawczymi wraz z utylizacją	m3		
d.1		1096,71 * 0,2	m3	219,34	
				RAZEM	219,34
6	KNNR 2 1205-03 z KNNR 2 1206-01 scalona	Podłoga sportowa - systemowa (kompletna konstrukcja legarowana + wykładzina sportowa gr. 7,5 mm) Wraz z montażem listew przyściennych i malowaniem linii dla wszystkich dyscyplin (10% powierzchni hali)	m2		
d.1		1096,71 * 0,1	m2	109,67	
				RAZEM	109,67
7	KNNR 2 1205-03 z KNNR 2 1206-01 scalona	Podłoga sportowa - systemowa (wykładzina sportowa gr. 7,5 mm + płyta konstrukcyjna) Wraz z montażem listew przyściennych i malowaniem linii dla wszystkich dyscyplin	m2		
d.1		1096,71 * 0,9	m2	987,04	
				RAZEM	987,04
2	45442100-8	Wyposażenie			
8	KNNR 2 1206-01 scalona	Mata ochronna zabezpieczająca przed uszkodzeniem wykładziny sportowej- dostawa	m2		
d.2		25 * 1,5 * 30	m2	1 125,00	
				RAZEM	1 125,00
9	KNR-W 2-05 0120-05 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych oraz pozostałego osprzętu.	m		
d.2		45 * 4	m	180,00	
				RAZEM	180,00