

KOSZTORYS OFERTOWY

**Droga Jezierzycy Kościelne
szer.4m dł. 320mb**

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,320		
II		PODBUDOWA				
2	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	1 312,0		
3	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m ²	1 312,0		
4	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1 280,0		
III		NAWIERZCHNIA				
5	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	1 280,0		
Razem (netto)				zł		
Podatek VAT				zł		
Ogółem (brutto)				zł		