

KOSZTORYS OFERTOWY

**Droga we Włoszakowicach dz. 312
szer.4m dł. 350mb**

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,350		
II		PODBUDOWA				
2	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV śr głębokości 35 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m ²	1 400,0		
3	04.05.01	Wzmocnienie podłoża wykonanie warstwy z kruszywa stab. cem., o R _m = 5.0 MPa , grub. 12.0 cm	m ²	1 400,0		
4	04.06.01	Podbudowa z betonu C8/10 grub. 20.0 cm	m ²	1 400,0		
III		NAWIERZCHNIA				
5	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm	m ²	1 400,0		
Razem (netto)				zł		
Podatek VAT				zł		
Ogółem (brutto)				zł		