

Załącznik 4 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Chodaczów

Lokalizacja	Roboty ziemne		Zdjęcie hmusu	Humusowanie
	W	N	P	P
	V [m <sup>3</sup> ]	V [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]
tabela dróg	592.4	5319.8	16733.7	267.0
tabela rowów	310	0	735.0	0.0
tabela przepustów	410.7	526	0	0
	<b>1313</b>	<b>5846</b>	<b>17469</b>	<b>267</b>

<p>                     Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 75%                 </p> <p>                     Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania z tabeli dróg [m3]: 444.3                 </p> <p>                     Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania z tabeli dróg wymiana i tabeli przepustów (nadmiar do wywieżenia) [m3]: 868.8                 </p> <p>                     Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 5401.5                 </p>	<p>                     Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,15                 </p> <p> <b>444.3</b> m3                 </p> <p> <b>999.1</b> m3                 </p> <p> <b>6211.7</b> m3                 </p>	<p>689.1</p>
<p>                     Ilość humusu pozyskana w trakcie prac [m3]: 5240.6                 </p> <p>                     Ilość humusu niezbędna do humusowania [m3]: 26.7                 </p> <p>                     Nadmiar humusu do wywieżenia [m3]: <b>5213.9</b> </p>	<p>                     m3                 </p> <p>                     m3                 </p> <p>                     m3                 </p>	<p> <b>89.0</b> m2                 </p> <p> <b>17379.7</b> m2                 </p>
<p>                     Uzupełnienie gruntem pozyskanym ze zdjęcia humusu wg tabeli dróg [m3] 0.0                 </p> <p>                     Ilość gruntu do nawiezienia i wyrównania do przyległego terenu wg zał. z rekultywacji [m3] 2463.0                 </p>	<p>                     m3                 </p> <p>                     m3                 </p>	
<p>                     Ilość gruntu/humusu do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3km lub do dodatkowego uzupełnienia powyższych prac związanych z zasypaniem pól, starych dróg i rekultywacją [m3] 2750.9                 </p>	<p>                     m3                 </p>	