

**Przedmiar robót**  
**Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna.**

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I</b>				
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,200
<b>II</b>				
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2	01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej, płytek betonowych wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km	m <sup>2</sup>	221,000
3	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km	mb	294,000
4	01.02.04.	Rozbiórka zjazdów do posesji z: płyt betonowych, płytek betonowych, trylinki wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km	m <sup>2</sup>	107,000
5	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km	mb	201,000
<b>II</b>				
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
6	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	309,00
7	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	107,00
8	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	98,00
9	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m <sup>2</sup>	514,00
<b>III</b>				
<b>PODBUDOWY</b>				
10	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy do posesji	m <sup>2</sup>	107,00
11	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	416,00
<b>V</b>				
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
12	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	309,00

13	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	107,00
14	05.03.05	Remont z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5\text{kN}$ , grub. 5,0 cm (remont nawierzchnia jezdni przy krawężniku)	Mg	12,00
15	03.02.01	Przedłużenie przepustu $\varnothing 315\text{mm}$ , długość 12,0m z rur betonowych prefabrykowanych	kpl	1,00
<b>VI</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
16	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.	mb	211,00
17	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.	mb	67,00
18	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	147,00