

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### Bieniowice remont szkoły zakres prac w budynku:

	<b>Roboty remontowe</b>
<p>Klasa na parterze- pomieszczenie nr <b>1/3</b> (numeracja wg rysunków inwentaryzacji)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-left: 40px;">➤ demontaż zużytej i montaż nowej umywalki,</li> <li>➤ skucie płytek ceramicznych wokół umywalki oraz ułożenie nowych płytek ceramicznych wokół umywalki             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ usunięcie starej lamperii w pomieszczeniu</li> </ul> </li> <li>➤ usunięcie starej farby z rur sanitarnych, wykonanie nowych powłok na rurach             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wymiana drzwi i ościeżnic w pomieszczeniu</li> </ul> </li> <li>➤ wykonanie przebiccia i kratki wentylacyjnej wywiewnych do istniejącego przewodu kominowego             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wykonanie nawiewników w oknach</li> </ul> </li> <li>➤ demontaż i ponowny montaż grzejników w pomieszczeniach             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ demontaż i ponowny montaż opraw sufitowych</li> <li>➤ uzupełnienie tynków wewnętrznych</li> </ul> </li> <li>➤ wykonanie gładzi oraz tynków żywicznych w pomieszczeniach</li> <li>➤ myciu ścian i sufitów przedmiotowych pomieszczeń oraz ich malowanie w farbami emulsyjnymi</li> <li>➤ rozebranie posadzek w pomieszczeniach i wykonanie wylewki wyrównującej wraz z położeniem posadzki epoksydowej- zmywalnej, trudno ścieralnej i antypoślizgowej</li> </ul>
<p>Klasa na 1 piętrze – pomieszczenie nr <b>2/5, 2/6 i 2/7</b> (numeracja wg rysunków inwentaryzacji)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-left: 40px;">➤ demontaż zużytej i montaż nowej umywalki,</li> <li>➤ skucie płytek ceramicznych wokół umywalki oraz ułożenie nowych płytek ceramicznych wokół umywalki             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ usunięcie starej lamperii w pomieszczeniu</li> </ul> </li> <li>➤ usunięcie starej farby z rur sanitarnych, wykonanie nowych powłok na rurach             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wymiana drzwi i ościeżnic w pomieszczeniu</li> </ul> </li> <li>➤ wykonanie przebiccia i kratki wentylacyjnej wywiewnych do istniejącego przewodu kominowego             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wykonanie nawiewników w oknach</li> </ul> </li> <li>➤ demontaż i ponowny montaż grzejników w pomieszczeniach             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ demontaż i ponowny montaż opraw sufitowych</li> <li>➤ uzupełnienie tynków wewnętrznych</li> </ul> </li> <li>➤ wykonanie gładzi oraz tynków żywicznych w pomieszczeniach</li> <li>➤ myciu ścian i sufitów przedmiotowych pomieszczeń oraz ich malowanie w farbami emulsyjnymi</li> <li>➤ rozebranie posadzek w pomieszczeniach i wykonanie wylewki</li> </ul>

	<p>wyrównującej wraz z położeniem posadzki epoksydowej- zmywalnej, trudno ścieralnej i antypoślizgowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ odgrzybianie elementów drewnianych w magazynkach i ich ponowne malowanie <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wymiana okien w pomieszczeniu magazynka</li> </ul> </li> </ul>
<p>Klasa nr 2 na piętrze- pomieszczenie nr <b>2/3</b> i <b>2/4</b> (numeracja wg rysunków inwentaryzacji)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wymiana drzwi i ościeżnic w pomieszczeniu</li> <li>➤ wymiana okien w pomieszczeniu magazynka <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ uzupełnienie tynków na ościeżach</li> </ul> </li> </ul>
<p>Gabinet dyrektora- pomieszczenie nr <b>2/12</b> (numeracja wg rysunków inwentaryzacji)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ usunięcie starej farby z rur sanitarnych, wykonanie nowych powłok na rurach <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wymiana drzwi i ościeżnic w pomieszczeniu <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wykonanie nawiewników w oknach</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>➤ demontaż i ponowny montaż grzejników w pomieszczeniach <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ demontaż i ponowny montaż opraw sufitowych <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ uzupełnienie tynków wewnętrznych</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>➤ wykonanie gładzi oraz tynków żywicznych w pomieszczeniach</li> <li>➤ mycie ścian i sufitów przedmiotowych pomieszczeń oraz ich malowanie farbami emulsyjnymi <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ szlifowanie, uzupełnienie i lakierowanie parkietu</li> </ul> </li> </ul>