

Zakres prac	j.m.	Ilość
<b>PIWNICA</b>		
<b>Prace rozbiórkowe i demontażowe</b>		
Odbicie luźnych tynków z powierzchni ściany	m2	128,72
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	32,79
Demontaż drzwi zewnętrznych w piwnicy	szt.	1,00
Demontaż drzwi wewnętrznych w piwnicy	szt.	1,00
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3	2,59
Usunięcie z budynku gruzu	m3	2,59
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	2,59
<b>Prace wykończeniowe</b>		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m2	32,79
Drzwi wewnętrzne stalowe w piwnicy (0,90x2,10)- dostawa i montaż	szt	1,00
Drzwi zewnętrzne stalowe w piwnicy (1,00x2,10)- dostawa i montaż	szt	1,00
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	128,72
Wewnętrzne gładzie na ścianach	m2	128,72
Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m2	128,72
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2	94,09
Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	41,59
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2	41,59
Ułożenie płytek ceramicznych podłogowych o wymiarach np. 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą- komunikacja oraz pomieszczenie gospodarcze	m2	32,79
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- pom. gospodarcze	m2	32,95
Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych- komunikacja	m	28,32
Okładziny schodów z płytek ceramicznych	m2	14,08
Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych- schody	m	14,96
<b>Prace instalacyjne</b>		
Montaż zlewozmywaka, wykonanie punktu poboru wody z przeróbką instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej	kpl	1,00
Instalacje elektryczne- przeróbki instalacji w celu doprowadzenia zasilania i oświetlenia pomieszczeń objętych opracowaniem	kpl	1,00
Wyposażenie piwnicy		
Dostawa i montaż regałów magazynowych	szt	2,00
<b>PARTER</b>		
<b>Prace rozbiórkowe i demontażowe</b>		
Demontaż platformy przyschodowej	szt.	1,00
Demontaż urządzenia- wplatomat o masie 10-20 kg	szt.	1,00
Rozbiórka ścianki- ścianka typu lekkiego	m2	15,31
Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.	9,00
Demontaż drzwi szklanych o wymiarach 1,10 x 2,10 m	szt.	1,00
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	112,80
Rozebranie posadzek- parkiet drewniany	m2	153,42
Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych	m2	33,19
Usunięcie z budynku gruzu	m3	10,02

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	10,02
<b>Prace konstrukcyjne</b>		
Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych stropów	m	1,50
Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod nadproże	gniazd.	2,00
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	2,60
Podlewki pod nadproże prefabrykowane	m3	0,05
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- przyjęto INP 180 mm	m	2,60
Wypełnienie zaprawą cementową przestrzeni nad i pod belką stalową	m2	0,16
Wiercenie otworów	szt.	2,00
Szpałdowanie belek nadproży	m	2,60
Tymczasowe podstemplowanie nadproży	szt.	2,00
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworu drzwiowego pod windę	m3	1,42
Uzupełnienie otworu ceglami ceramicznymi po wykonaniu przebiccia przez ścianę- przyjęto 15% na uzupełnienie	m3	0,21
<b>Prace wykończeniowe</b>		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m2	83,35
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2	3,20
Drzwi wewnętrzne (1,00x2,10)- dostawa i montaż	szt	5,00
Drzwi wewnętrzne (1,10x2,10)- dostawa i montaż	szt	1,00
Drzwi wewnętrzne- prace wykończeniowe	szt	1,00
Ułożenie płytek ceramicznych podłogowych o wymiarach np. 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	83,35
Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych	m	69,68
Okładziny schodów z płytek ceramicznych	m2	29,94
Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych- schody	m	12,50
Warstwy wyrównawcze pod panele winylowe	m2	153,42
Dostawa i montaż paneli winylowych klejonych wraz z przygotowaniem podłoża	m2	153,42
Listwa przypodłogowa MDF	m	121,07
Szpachlowanie ścian- Wysokość pomieszczenia: H = 3,65 m; Brak odejmowania otworów w celu wykonania wykończenia ościeży	m2	861,73
Wewnętrzne gładzie na ścianach- Wysokość pomieszczenia: H = 3,65 m; Brak odejmowania otworów w celu wykonania wykończenia ościeży	m2	861,73
Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m2	861,73
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2	853,51
Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50)	m2	56,05
Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	199,50
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2	199,50
<b>Wyposażenie parteru</b>		
Kurtyna powietrzna przy wejściu	szt.	2,00
Dostawa i montaż foteli do poczekalni	szt	10,00

Dostawa i montaż stolików do poczekalni	szt	2,00
Montaż drzwi szklanych o wymiarach 1,10 x 2,10 m ( tylko robocizna, drzwi z demontażu)	szt	1,00
<b>Prace instalacyjne</b>		
Instalacje elektryczne- przeróbki instalacji w celu doprowadzenia zasilania do kurtyn powietrznych oraz zasilania do windy osobowej	kpl	1,00
Instalacje elektryczne- przeróbki instalacji w celu doprowadzenia zasilania i oświetlenia pomieszczeń objętych opracowaniem	kpl	1,00
Instalacje sanitarne- demontaż istniejących toalet (miska ustępowa, umywalka)	kpl	1,00
Instalacje sanitarne- przeróbka instalacji wod-kan	kpl	1,00
<b>1 PIĘTRO</b>		
<b>Prace rozbiórkowe i demontażowe</b>		
Rozbiórka ścianki- ścianka typu lekkiego	m2	6,37
Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.	9,00
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	78,45
Rozebranie posadzek- parkiet drewniany	m2	144,43
Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych	m2	23,07
Usunięcie z budynku gruzu	m3	7,59
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	7,59
<b>Prace konstrukcyjne</b>		
Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych stropów	m	1,50
Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod nadproże	gniazd.	2,00
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	2,60
Podlewki pod nadproże prefabrykowane	m3	0,05
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- przyjęto INP 180 mm	m	2,60
Wypełnienie zaprawą cementową przestrzeni nad i pod belką stalową	m2	0,16
Wiercenie otworów	szt.	2,00
Szpałdowanie belek nadproży	m	2,60
Tymczasowe podstemplowanie nadproży	szt.	2,00
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworu drzwiowego pod windę	m3	1,42
Uzupełnienie otworu cegłami ceramicznymi po wykonaniu przebiccia przez ścianę- przyjęto 15% na uzupełnienie	m3	0,21
<b>Prace wykończeniowe</b>		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m2	53,07
Drzwi wewnętrzne (1,00x2,10)- dostawa i montaż	szt	2,00
Drzwi wewnętrzne (1,10x2,10)- dostawa i montaż	szt	1,00
Drzwi wewnętrzne (0,90x2,10)- dostawa i montaż	szt	3,00
Drzwi wewnętrzne szklane (1,00x2,10)- dostawa i montaż	szt	1,00
Ułożenie płytek ceramicznych podłogowych o wymiarach np. 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	53,07
Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych	m	40,33
Okładziny schodów z płytek ceramicznych	m2	30,27
Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych- schody	m	18,31
Warstwy wyrównawcze pod panele winylowe	m2	61,82
Dostawa i montaż paneli winylowych klejonych wraz z przygotowaniem podłoża	m2	61,82

Listwa przypodłogowa MDF	m	59,40
Dostawa i montaż parkietu drewnianego wraz z przygotowaniem podłoża	m2	78,13
Listwa przypodłogowa drewniana	m	58,91
Ułożenie płytek ceramicznych podłogowych o wymiarach np. 60x60 cm- aneks kuchenny	m2	4,48
Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych- aneks kuchenny	m	8,20
Szpachlowanie ścian, H = 3,50 m; Brak odejmowania otworów w celu wykonania wykończenia ościeży	m2	693,32
Wewnętrzne gładzie na ścianach; Brak odejmowania otworów w celu wykonania wykończenia ościeży	m2	693,32
Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m2	693,32
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2	664,40
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- łazienki (płytki ceramiczne na wysokość H = 2,10 m) + pas roboczy w aneksie kuchennym	m2	23,05
Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50)	m2	34,88
Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	175,06
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2	175,06
<b>Wyposażenie 1 piętra</b>		
Dostawa i montaż- miska ustępowa	szt	2,00
Dostawa i montaż- umywalka łazienkowa	szt	1,00
Dostawa i montaż- lustro łazienkowe	szt	1,00
Dostawa i montaż- suszarka do rąk	szt	1,00
Dostawa i montaż- kosz na śmieci	szt	1,00
Dostawa i montaż- dozownik na mydło	szt	1,00
Dostawa i montaż- dozownik na papier	szt	1,00
Dostawa i montaż- przegrody HPL	m2	7,88
Dostawa i montaż- zabudowa aneksu kuchennego wraz z podstawowym wyposażeniem	kpl	1,00
Montaż drzwi szklanych o wymiarach 1,10 x 2,10 m ( tylko robocizna, drzwi z demontażu)	szt	1,00
Dostawa i montaż- balustrada zabezpieczająca okienna (okno spocznika)	m	2,95
<b>Prace instalacyjne</b>		
Instalacje elektryczne- przeróbki instalacji w celu doprowadzenia zasilania i oświetlenia pomieszczeń objętych opracowaniem	kpl	1,00
Instalacje sanitarne- demontaż istniejących toalet (miska ustępowa, umywalka)	kpl	1,00
Instalacje sanitarne- przeróbka instalacji wod-kan	kpl	1,00
Instalacje sanitarne- rozproszanie instalacji pod projektowane urządzenia sanitarne	kpl	1,00
<b>2 PIĘTRO</b>		
<b>Prace rozbiórkowe i demontażowe</b>		
Rozbiórka ścianki- ścianka typu lekkiego	m2	38,05
Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.	12,00
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	103,53
Rozebranie posadzek- parkiet drewniany	m2	46,62
Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych	m2	20,22

Wykucie otworu w ścianach z cegieł dla otworu pod nowe łazienki	m3	0,46
Usunięcie z budynku gruzu	m3	9,31
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	9,31
<b>Prace konstrukcyjne</b>		
Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych stropów	m	1,50
Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej pod nadproże	gniazd.	2,00
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	2,60
Podlewki pod nadproże prefabrykowane	m3	0,05
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- przyjęto INP 180 mm	m	2,60
Wypełnienie zaprawą cementową przestrzeni nad i pod belką stalową	m2	0,16
Wiercenie otworów	szt.	2,00
Szpałdowanie belek nadproży	m	2,60
Tymczasowe podstemplowanie nadproży	szt.	2,00
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworu drzwiowego pod windę	m3	1,42
Uzupełnienie otworu ceglami ceramicznymi po wykonaniu przebiccia przez ścianę- przyjęto 15% na uzupełnienie	m3	0,21
<b>Prace wykończeniowe</b>		
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05)	m2	25,62
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01)	m2	7,42
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m2	73,32
Drzwi wewnętrzne (1,00x2,10)- dostawa i montaż	szt	4,00
Drzwi wewnętrzne (0,90x2,10)- dostawa i montaż	szt	5,00
Drzwi wewnętrzne szklane (1,00x2,10)- dostawa i montaż	szt	2,00
Dostaw i montaż ściany szklanej	m2	26,64
Ułożenie płytek ceramicznych podłogowych o wymiarach np. 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	73,32
Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych	m	89,55
Okładziny schodów z płytek ceramicznych	m2	30,27
Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych- schody	m	18,31
Warstwy wyrównawcze pod panele winylowe	m2	157,35
Dostawa i montaż paneli winylowych klejonych wraz z przygotowaniem podłoża	m2	157,35
Listwa przypodłogowa MDF	m	111,11
Szpachlowanie ścian; H = 3,50 m, Brak odejmowania otworów w celu wykonania wykończenia ościeży	m2	737,56
Wewnętrzne gładzie na ścianach; H = 3,50 m, Brak odejmowania otworów w celu wykonania wykończenia ościeży	m2	737,56
Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m2	737,56
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2	687,73
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- łazienki (płytki ceramiczne na wysokość H = 2,10 m)	m2	39,04

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50)	m2	35,67
Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	191,96
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2	191,96
<b>Wyposażenie 2 piętra</b>		
Dostawa i montaż- miska ustępowa	szt	3,00
Dostawa i montaż- umywalka łazienkowa	szt	3,00
Dostawa i montaż- lustro łazienkowe	szt	2,00
Dostawa i montaż- suszarka do rąk	szt	2,00
Dostawa i montaż- kosz na śmieci	szt	2,00
Dostawa i montaż- dozownik na mydło	szt	3,00
Dostawa i montaż- dozownik na papier	szt	2,00
Dostawa i montaż- przegrody HPL (na pełną wysokość)	m2	17,01
Dostawa i montaż- balustrada zabezpieczająca okienna (okno spocznika)	m	2,95
Dostawa i montaż- balustrada wewnętrzna schodów	m	8,20
<b>Prace instalacyjne</b>		
Instalacje elektryczne- przeróbki instalacji w celu doprowadzenia zasilania i oświetlenia pomieszczeń objętych opracowaniem	kpl	1,00
Instalacje sanitarne- demontaż istniejących toalet (miska ustępowa, umywalka)	kpl	1,00
Instalacje sanitarne- przeróbka instalacji wod-kan	kpl	1,00
Instalacje sanitarne- rozproszanie instalacji pod projektowane urządzenia sanitarne	kpl	1,00
<b>PODDASZE</b>		
<b>Prace rozbiórkowe i demontażowe</b>		
Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.	4,00
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	20,24
Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,41
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km	m3	0,41
<b>Prace wykończeniowe</b>		
Drzwi wewnętrzne (1,00x2,10)- dostawa i montaż	szt	2,00
Drzwi wewnętrzne (0,90x2,10)- dostawa i montaż	szt	1,00
Drzwi wewnętrzne (0,95x2,00)- dostawa i montaż	szt	1,00
Okładziny schodów z płytek ceramicznych	m2	20,24
Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych- schody	m	17,51
Wewnętrzne gładzie na ścianach; Średnia wysokość pomieszczeń H = 2,5 m	m2	481,48
Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m2	481,48
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2	481,48
Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	243,51
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2	243,51
<b>Wyposażenie poddasza</b>		
Dostawa i montaż- balustrada wewnętrzna schodów oraz zabezpieczenie górne biegu	m	11,00
<b>ROZBUDOWA O SZKLANĄ WINDE</b>		
<b>Wykonanie fundamentu</b>		

Ręczny wykop pod płytę fundamentową	m3	6,72
Podkłady z ubitych materiałów sypkich	m3	1,19
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,40
Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,44
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane (stopień zbrojenia: 90 kg/m3)	t	0,13
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	3,20
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa	m2	3,20
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	3,24
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa	m2	3,24
<b>Dostawa i montaż windy przeszklonej w konstrukcji stalowej</b>		
Dostawa i montaż windy przeszklonej w konstrukcji stalowej	kpl	1,00
<b>ELEWACJA BUDYNKU</b>		
<b>Prace demontażowe</b>		
Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów	szt.	14,00
<b>Renowacja elewacji budynku</b>		
Rusztowanie zewnętrzne rurowe	m2	970,75
Wykucie spoin	m2	564,92
Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową przed zabrudzeniem zaprawą	m2	160,31
Czyszczenie elewacji	m2	564,92
Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 2-3 cegły w jednym miejscu (przyjęto 150 miejsc)	msc	150,00
Spoinowanie murów z cegły	m2	564,92
Tynk zewnętrzny- odtworzenie powierzchni (przedmiar przybliżony)	m2	232,75
Zamurowanie gniazd po wyjętych kratkach ochronnych z okien piwnic	szt.	48,00
Osadzenie w istniejących murach krat metalowych w spoinie konstrukcji murowej ściany	gniazd.	48,00
Jednokrotne malowanie farbą olejną krat metalowych	m2	6,48
Malowanie drzwi zewnętrznych do budynku	m2	27,23
<b>Odtworzenie napisu na budynku</b>		
Zapoznanie się z obiektem prostym- wstępne oględziny	obiekt	1,00
Usuwanie wykwitów, zabieleni i pleśni z malowidła na tynku - obiekt prosty	m2	1,35
Odtworzenie napisu techniką malarską	obiekt	1,00
<b>Schody zewnętrzne granitowe</b>		
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	2,99
Montaż stopni prostych okładzinowych granitowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm	m	15,10
<b>Stolarka okienna</b>		
Wymiana okien skrzynkowych na drewniane trzyszybowe-1 piętro (1,20 x 2,60 m)	szt	2,00
Wymiana okien skrzynkowych na drewniane trzyszybowe-2 piętro (1,20 x 1,85 m)	szt	2,00
Wymiana okien skrzynkowych na drewniane trzyszybowe-poddasze (0,90 x 1,20 m)	szt	2,00
Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych- okna klatki schodowej	m	8,00
<b>Zadaszenie nad wejściem</b>		
Projektowane szklane zadaszenie nad wejściem	m2	9,00

Ustawienie zadaszania	szt.	2,00
<b>NAWIERZCHNIA UTWARDZONA- DOJŚCIE DO WINDY</b>		
<b>Rozbiórka istniejącego ogrodzenia</b>	m	4,40
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokość utwardzenia- głębokość do 30 cm	m2	37,00
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	37,00
Podbudowa betonowa- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	37,00
Rowki pod obramowania	m	17,60
Obramowania chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2,34
Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,90
Chodniki z z płyt wielkoformatowych 60x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	37,00
Balustrady zewnętrzne z pochwytami dla osób niepełnosprawnych	m	12,60
<b>KOSZTY PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, NADZÓR</b>		
Opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiOR, dokumentacji kosztorysowej, opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyz, badań geologicznych, pomiarów geodezyjnych, itp.	kpl	1,00
<b>WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH I OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO</b>		
<b>Piwnica</b>		
Demontaż, dostawa i montaż- oprawy oświetleniowe	szt	5,00
Instalowanie osprzętu elektrycznego- wyłącznik	szt.	3,00
Instalowanie osprzętu elektrycznego- gniazdko elektryczne	szt.	8,00
<b>Parter</b>		
Demontaż, dostawa i montaż- oprawy oświetleniowe	szt	35,00
Instalowanie osprzętu elektrycznego- wyłącznik	szt.	10,00
Instalowanie osprzętu elektrycznego- gniazdko elektryczne	szt.	60,00
<b>1 piętro</b>		
Demontaż, dostawa i montaż- oprawy oświetleniowe	szt	15,00
Instalowanie osprzętu elektrycznego- wyłącznik	szt.	12,00
Instalowanie osprzętu elektrycznego- gniazdko elektryczne	szt.	65,00
<b>2 piętro</b>		
Demontaż, dostawa i montaż- oprawy oświetleniowe	szt	37,00
Instalowanie osprzętu elektrycznego- wyłącznik	szt.	12,00
Instalowanie osprzętu elektrycznego- gniazdko elektryczne	szt.	70,00
<b>Poddasze</b>		
Demontaż, dostawa i montaż- oprawy oświetleniowe	szt	34,00
Instalowanie osprzętu elektrycznego- wyłącznik	szt.	12,00
Instalowanie osprzętu elektrycznego- gniazdko elektryczne	szt.	85,00
<b>LAMPY NA ELEWACJI</b>		
Wymiana lampy ulicznej elewacyjnej	szt.	3,00
Montaż lampy ulicznej elewacyjnej	szt.	2,00
<b>WYMIANA OKNA POŁACIOWEGO</b>		
Okna poddaszy - demontaż i montaż nowego okna połaciowego	m2	1,09
Okna poddaszy - montaż wewnętrznej rolety zaciemniającej	m2	1,09