

Przedmiar robót

**Wymiana drzwi wewnętrznych, rozbiórka boazerii, malowanie pomieszczeń
objętych projektowanymi robotami elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr 5
przy ul. Konarskiego 7 w Przemyślu – etap 3 2022 r. - Parter**

Budowa: Szkoła Podstawowa nr. 5 w Przemyślu

Obiekt lub rodzaj robót: Wymiana drzwi wewnętrznych , rozbiórka boazerii drewnianej , malowanie
pomieszczeń,renowacja drzwi

Lokalizacja: ul. Konarskiego 7 37-700 Przemyśl
dz.nr. 1044 obr. 207

Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl
37-700 Przemyśl , ul. Rynek 1

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------------------------|---|------------|-----------|
| | Kosztorys | Wymiana drzwi wewnętrznych , rozbiórka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczeń objętych projektowanymi robotami elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu- etap 3 2022 r. | | |
| 1 | Rozdział | Roboty budowlane - korytarz i toalety parteru | | |
| | Element | Roboty budowlane - korytarz i toalety parteru | | |
| 1 | KNNR 2/802/6 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | korytarz 1/22 | 103.53+2.45*0.57*2*2+2.45*0.09*2+2.45*0.73*2*2+2.33*0.09*2+2.33*0.57*2*2 | 122,442800 | |
| | 1/15a | 2.45*6.11 | 14,969500 | |
| | toalety 1/1,1/2,1/11,1/12 | 13,70+5,90+13,28+6,05 | 38,930000 | |
| | | RAZEM: | 176,342300 | m2 176,34 |
| 2 | KNNR 3/605/4 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą akrylową białą SUFITY z zagruntowaniem , grunt - 0,1l/1m2 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | korytarz 1/22 | 103.53+2.45*0.57*2*2+2.45*0.09*2+2.45*0.73*2*2+2.33*0.09*2+2.33*0.57*2*2 | 122,442800 | |
| | 1/15a | 2.45*6.11 | 14,969500 | |
| | toalety 1/1,1/2,1/11,1/12 | 13,70+5,90+13,28+6,05 | 38,930000 | |
| | | RAZEM: | 176,342300 | m2 176,34 |
| 3 | KNNR 2/802/6 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | (38,55*2-3,59*2-3,70+1,25+3,47)*3,53 | | | |
| | =250.420000 | | | |
| | 0,30*2*4*2,69 | =6.460000 | | |
| | (3,59+3,47+1,02+1,47)*3,84 | =36.670000 | | |
| | -(1.16*2.15+1.43*2.95) | =-6.710000 | | |
| | (pomocnicze) | =0.000000 | | |
| | 2.45*3,50+2,45*4,34 | =19.210000 | | |
| | 3,24*2*3,50 | =22.680000 | | |
| | 1.45*2*(3.50+4.34)/2 | =11.370000 | | |
| | 1.42*2*4.34 | =12.330000 | | |
| | (pomocnicze) | =0.000000 | | |
| | (2,66*2+5,04*2)*(3,59-1,90) | =26.030000 | | |
| | (1,58*2+3,84*2)*(3,88-1,90) | =21.460000 | | |
| | (2,59*2+5,00*2)*(3,89-2,00) | =28.690000 | | |
| | (2,60*2+2,00*2)*(3,46-2,00) | =13.430000 | | |
| | (pomocnicze) | =0.000000 | | |
| | korekta | 442.040000 | 442,040000 | |
| | (import)Razem | =442.040000 | | |
| | | RAZEM: | 442,040000 | m2 442,04 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------|---|------------|-----------|
| 4 | KNNR 3/605/4 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą alkidową (kolor) - dwukrotnie ŚCIANY - lamperie do wys. 1,50 m - wydajność farby : 1l - 14m2 - przy jednokrotnym malowaniu 0,07l/m2 x 2 = 0,14l /m2 - przy dwukrotnym malowaniu z zagruntowaniem , grunt - 0,1l/1m2 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (pomocnicze) =0.000000 | | |
| | | (38.55*2-3.59-3.70+3.47*2+1.02+1.25)*1. | | |
| | | =118.530000 | | |
| | | (pomocnicze) =0.000000 | | |
| | | 1/15a (6,11*2+2,45*2)*1,50 | 25,680000 | |
| | | (null) (suma części)=25.680000 | | |
| | | korekta 118.530000 | 118,530000 | |
| | | (import)Razem =144.210000 | | |
| | | RAZEM: | 144,210000 | m2 144,21 |
| 5 | KNNR 3/605/4 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową (kolor) - dwukrotnie ŚCIANY - powyżej lamperii i płytek - wydajność farby : 1l - 14m2 - przy jednokrotnym malowaniu 0,07l/m2 x 2 = 0,14l /m2 - przy dwukrotnym malowaniu z zagruntowaniem , grunt - 0,1l/1m2 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | pow. ścian minus lamperia (pomocnicze) | | |
| | | =0.000000 | | |
| | | 286,84-118,53 =168.310000 | | |
| | | pow. ścian minus lamperia (pomocnicze) | | |
| | | =0.000000 | | |
| | | 65,59-25,68 =39.910000 | | |
| | | powyżej płytek (pomocnicze) =0.000000 | | |
| | | 1/1,1/2,1/11,1/12 89,61 | 89,610000 | |
| | | korekta 208.220000 | 208,220000 | |
| | | (import)Razem =297.830000 | | |
| | | RAZEM: | 297,830000 | m2 297,83 |
| 6 | | Montaż nawiewników okiennych w oknach toalet | szt | 3,00 |
| 7 | | Wymiana krętek wentylacyjnych | szt | 3,00 |
| 8 | KNRW 202/1124/7 | Listwy przyściennie drewniane (przy posadzce) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 38,50*2-3,59-3,70+3,42*2+1,02+1,25 | | |
| | | =78.820000 | | |
| | | -2,20*1 =-2.200000 | | |
| | | -1,00*(6+2) =-8.000000 | | |
| | | -0,90*5 =-4.500000 | | |
| | | (pomocnicze) =0.000000 | | |
| | | 6.11*2+2.45 =14.670000 | | |
| | | (pomocnicze) =0.000000 | | |
| | | korekta 78.790000 | 78,790000 | |
| | | (import)Razem =78.790000 | | |
| | | RAZEM: | 78,790000 | m 78,79 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------|---|----|-------|
| 9 | | Montaż osłon na grzejniki żeliwne - szt. 2 1. o wym. 0,85x0,85 2. o wym. 0,80x0,60 Wyliczenie ilości robót: (pomocnicze) =0.000000 osłona grzejnikowa o wym. 0,85x0,85 (pomocnicze) =0.000000 1 =1.000000 (pomocnicze) =0.000000 osłona grzejnikowa o wym. 0,80x0,60 (pomocnicze) =0.000000 1 =1.000000 (pomocnicze) =0.000000 korekta 2.000000 2,000000 (import)Razem =2.000000 RAZEM: 2,000000 szt. 2,00 | | |
| 2 | Rozdział | Wymiana drzwi wewnętrznych - parter - D1, D2, D4, D6, D7, D8 - szt. 11 | | |
| | Element | Wymiana drzwi wewnętrznych - parter - D1, D2, D4, D6, D7, D8 - szt. 11 | | |
| 10 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych Wyliczenie ilości robót: pod montaż drzwi D1,D2,D4,D6,D7,D8 (pomocnicze) =0.000000 3+1+1+1+2+3 =11.000000 naświetle nad drzwiami D2 (pomocnicze) =0.000000 1 1,000000 korekta 11.000000 11,000000 (import)Razem =12.000000 RAZEM: 12,000000 szt. 12,00 | | |
| 11 | | Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki stolarki drzwiowej ilość drzwi wraz z ościeżnicą : szt 11 , m2 skrzydeł - 22,55 m2 Wyliczenie ilości robót: ilość drzwi wraz z ościeżnicą : szt 11 , m2 skrzydeł - 22,55 m2 (pomocnicze) =0.000000 1,00*2,20*3 (pomocnicze) =6.600000 1,00*2,20*1+1,00*0,55 (pomocnicze) =2.750000 1,00*2,20*1 (pomocnicze) =2.200000 1,00*2,00*1 (pomocnicze) =2.000000 0,90*2,00*2 (pomocnicze) =3.600000 0,90*2,00*3 (pomocnicze) =5.400000 (pomocnicze) =0.000000 1 1,000000 RAZEM: 1,000000 kpl 1,00 | | |
| 12 | KNRW 202/2004/7 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 Wyliczenie ilości robót: pom. 1/20 (0.22+0.75+0.22)*2.40 2,856000 (0.12*2+0.75)*1.17 1,158300 pom.1/4 (0.55+0.69+0.55)*1.17 2,094300 RAZEM: 6,108600 m2 6,11 | | |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------|---|--------------|-------|
| 13 | KNR 401/708/2 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | przyjęto uzupełnienie tynków po zdemontowanych ościeżnicach - pasy do uzupełnienia 25 cm (pomocnicze) =0.000000 | | |
| | | (pomocnicze) =0.000000 | | |
| | | D1,D2,D4 (1.17+2.30*2)*(3+1+1) | 28,850000 | |
| | | D6 (1.15+2.15*2)*1 | 5,450000 | |
| | | D7,D8 (1.00+2.05*2)*(2+3) | 25,500000 | |
| | | RAZEM: | 59,800000 m | 59,80 |
| 14 | KNNR 2/1104/2 | Montaż ościeżnic drewnianych - 11 szt. Cena ościeżnicy w komplecie w z ceną skrzydła | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (pomocnicze) =0.000000 | | |
| | | D1 3*0,20*(1,00+2,20*2) | 3,240000 | |
| | | D2 1*0,20*(1,00+2,20*2) | 1,080000 | |
| | | D4 1*0,20*(1,00+2,20*2) | 1,080000 | |
| | | D6 1*0,20*(1,00+2,00*2) | 1,000000 | |
| | | D7 2*0,20*(0,90+2,00*2) | 1,960000 | |
| | | D8 3*0,20*(0,90+2,00*2) | 2,940000 | |
| | | RAZEM: | 11,300000 m2 | 11,30 |
| 15 | KNNR 2/1103/2 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych | | |
| | | Skrzydła drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i ościeżnicą (D1- szt.3 , D2-szt.1 , D4-szt.1 , D7-szt.2) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (pomocnicze) =0.000000 | | |
| | | D1 1.00*2.20*3 | 6,600000 | |
| | | D2 1.00*2.20*1 | 2,200000 | |
| | | D4 1.00*2.20*1 | 2,200000 | |
| | | D7 0,90*2.00*2 | 3,600000 | |
| | | RAZEM: | 14,600000 m2 | 14,60 |
| 16 | KNNR 2/1103/1 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | | |
| | | Skrzydła drzwiowe drewniane sosnowe - pełne wraz okuciami , klamkami i ościeżnicą (D6-szt.1 , D8-szt.3) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (pomocnicze) =0.000000 | | |
| | | D6 1.00*2.00*1 | 2,000000 | |
| | | D8 0,90*2.00*3 | 5,400000 | |
| | | RAZEM: | 7,400000 m2 | 7,40 |
| 17 | | Montaż odbojników drzwiowych gumowych | szt | 11,00 |