




Przekrój A-A



Szczegół "A"



Przekrój B-B



LEGENDA:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (bezfazowej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
2. Górna w-wa podbudowy z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 15 cm
3. Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. 15 cm
4. Obrzeże betonowe 8x30 cm
5. Ława betonowa z oporem (beton C12/15)
6. Pas zieleni

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 151819C ul. Wyszyńskiego dz. nr 281, 240, 290 obręb 1 Pakość		
Inwestor: Gmina Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość		
Przekrój normalny i szczegóły konstrukcyjne		
Skala: 1:50	Projektował: Albert Goździcki	Zał: 4
Data opracowania: marzec 2021	Opracował: Andrzej Nowakowski	