


RZUT FUNDAMENTÓW


SKALA 1:100



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [m]	Długość całkowita [m]	
	Ø	#		ŚŚŚ	RB 500
1	12	56140*	1		#12
2	12	50	426		561.40
3	12	120	426		213.00
4	6	112	64	477.12	511.20
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]			477.12	1285.60	
MASA JEDN. [kg/m]			0.222	0.888	
MASA OGÓŁEM [kg]			105.92	1141.61	
MASA RAZEM [kg]				1247.53	

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500, ŚŚŚ-b



UWAGA:

- ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ W TAKI SPOSÓB ABY POD ŻĄDNYM POZOREM NIE PRZEKOPAĆ PROJEKTOWANEGO POZIOMU POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH NALEŻY CHRONIĆ GRUNTY PRZEZ PRZEMARZNIKIEM
- ZASYPANIE WYKOPÓW WYKONĄĆ GRUNTEM NIESPOISTYM ZAGĘSZCZALNYM I ZAGĘŚCIC DO $I_s=0.98$.
- ŁAWY NALEŻY POSADOWIĆ NA 10CM WARSTWIE CHUDEGO BETONU.
- NAROŻNIKI I PRZECIĘCIA SIĘ ŁAW DOZBROIĆ DODATKOWYM WKŁADKAMI Z PRĘTÓW #12 (NR4).
- SPOD ŁAW FUNDAMENTOWYCH POSADOWIĆ NA RZĘDNEJ 471.00 m.n.p.m.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.	
UWAGA! NINIEJSZE OPRAWACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I NIE OBEJMUJE ROZWIĄZAŃ WŁASNYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO WERYFIKACJI DANYCH PRZED I W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRAZOWYMI.	
Wymagane BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY BOISKU SPORTOWYM dz. nr 254, obr. 0006 Dzikowiec, gm. Nowa Ruda	PROJEKT TECHNICZNY
Zamawiający Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda	Data 4 III 2024
Typ rysunku RZUT FUNDAMENTÓW	Numer rysunku K01
Projektant mgr inż. TOMASZ BIERNACZYK	Podpis
Projektant mgr inż. JACEK BRZDOWSKI	Podpis
mgr inż. PAWEŁ JAWOREK	
Podziałka linowa 0 1 2 4	Skala 1:100