


UKŁAD PŁYT KORYTKOWYCH

SKALA 1:100



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAL.K. [m]	
	Ø [mm]	#			S10S Ø6	RB 500 #12
1		12	129.80*	1		129.80
2	6		113	116	131.08	
3	6		162.25*	1	162.25	
4	6		102	99	100.98	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					394.31	129.80
MASA JEDN. [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					87.54	115.26
MASA RAZEM [kg]					202.80	

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 STAL ZBROJENIOWA RB 500, S10S-b

ZESTAWIENIE PŁYTEK KORYTKOWYCH

OZNACZENIE	NAZWA	ILOŚĆ
PD1	PŁYTKI KORYTKOWE DKZ 300/60	76
PD2	PŁYTKI KORYTKOWE DKZ 300/30	7
PD3	PŁYTKI KORYTKOWE DKZ 270/60	4
PD4	PŁYTKI KORYTKOWE DKZ 270/30	1
PD5	PŁYTKI KORYTKOWE DKZ 240/60	28
PD6	PŁYTKI KORYTKOWE DKZ 240/30	4
PD7	PŁYTKI KORYTKOWE DKZ 210/60	31


WYLEWKI BETONOWE GR 8CM, ZBROJONE PRĘTAMI ø6 CO 12CM
W KIERUNKU PODŁUŻNYM, POPRZECZNIK ø6 CO 30CM

UWAGA:

- PO OBRÓBIE DACHU, PRZY ODNOWIRZE WYKONAĆ DYLATACJĘ TERMICZNĄ PIONOWĄ ZE STYROPIANU GR 2 I 5CM, NATOMIAST DYLATACJĘ TERMICZNĄ POPRZECZNĄ ZE STYROPIANU GR 2CM
- WYLEWKI BETONOWE ODOZLOŃWAĆ OD KOMINÓW STYROPIANEM GR 2CM.
- ŚCIANKI AZUROWE WYKONAĆ Z CEGŁY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE 1:1:6.
- ŚCIANKI AZUROWE USTAWIAĆ NA PASKU TWARDEJ WETŁY INERALNEJ GRUBOŚCI 4 CM.
- DWIE OSTATNIE WARSZTNY ŚCIANKI WYKONAĆ CIĄGŁE BEZ AZURU
- OSTATNIA WARSZTNE ŚCIANKI WYKONAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I PRZYKRYĆ DWOMA WARSZTAMI PAPI NA LEPIKU.
- OTWORY WENTYLACYJNE ZABEZPIECZYĆ KRATKĄ WENTYLACYJNĄ.


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

SKALA 1:50



GZYMS (29,60 m)

SKALA 1:25



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.			
Zamawiający: Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda		Data: 4 III 2024	
Wykonawca: mgr inż. TOMASZ BIERNACZYK upr. bud 72/D05/03		Podpis: K04	
Projektant: mgr inż. JACEK BRZDOWSKI		Podpis:	
Projektant: mgr inż. PAWEŁ JAWOREK		Podpis:	
Podstawa inżyn: 0 1 2 4		Skala: 1:100	