

## Specyfikacja Techniczna dla zadania:

1. Wykonanie narzutu kamiennego w rowie melioracyjnym na dz. 207 obr. 23 na terenie miasta Stargardu.
2. Naprawa przepustu w rowie melioracyjnym na dz. 207 obr. 23 na terenie miasta Stargardu.

w pełnym zakresie zgodnym z określeniem przedmiotu zamówienia.

### 1) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie narzutu kamiennego w rowie melioracyjnym na dz. 207 obr. 23 Stargard ( w zał. zdjęcia wyrwy ) z kamienia ciężkiego i średniego o objętości 14 m<sup>3</sup> wraz z wykonaniem pojedynczych kieszek faszynowych o śr. 25 cm w gruncie kat. II na długości 10 m wraz z obsiewem mieszanką traw, wypełnieniem przestrzeni oraz humusowanie skarp ziemią urodzajną.
2. Naprawa przepustu w rowie melioracyjnym na dz. 207 obr. 23 Stargard ( w zał. zdjęcia uszkodzonego przepustu ) wraz z utwardzeniem. Zakres prac:
  - wykonanie wykopu - ok. 18 m<sup>3</sup>
  - prace rozbiórkowe – 3m
  - wykonanie podsypki ( pospółka ) - 0,7 m<sup>3</sup>
  - posadowienia kanału dn 630 PCV – 6 mb
  - zasypanie przepustu wraz z jego podbudową i zagęszczeniem

### 2) Kryterium wybory oferty - cena łączna za realizację zlecenia

### 3) Termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2023 r.

Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.