

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Zabezpieczenie ul. Buńdówki				
1.1		Roboty ziemne				
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	42 * 1,5 * 3 = 189,000		
2 d.1.1	KNR 2-11 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wylądkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m	m ³	42 * 3 * 1,2 = 151,200		
3 d.1.1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.	8,000		
4 d.1.1	KNR 2-01 0501-02 z.sz. 2.18. 9910	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozporami).	m ³	18,600		
5 d.1.1	KNR 2-01 0503-02	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu III-IV	m ³	36,000		
6 d.1.1	KNR 2-01 0512-03	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z tłucznią	m ²	42 * 1,5 = 63,000		
Razem dział: Roboty ziemne						
Razem dział: Zabezpieczenie ul. Buńdówki						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						