



PRZEMYSŁAW LOESCH



PRZEMYSŁAW LOESCH



1	Konstrukcja nawierzchni parkingu
8 cm	Betonowa kostka brukowa
4 cm	Podsyпка cem. – piaskowa
20 cm	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 słab. mechan.
25 cm	Podbudowa z kruszywa 0/63 słab. mechan
	Podłoże normalywnie zagęszczone
57 cm RAZEM	

1a	Konstrukcja nawierzchni parkingu – na sieć gazową
8 cm	Betonowa kostka brukowa
4 cm	Podsyпка piaskowa
15 cm	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 słab. mechan.
0,2 cm	Geosiatka PES 2 mm
	Podłoże normalywnie zagęszczone/grunt rodzimy
27cm RAZEM	

2	Konstrukcja nawierzchni chodnika
6 cm	Betonowa kostka brukowa
4 cm	Podsyпка cem. – piaskowa
20 cm	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 słab. mechan.
	Podłoże normalywnie zagęszczone
30 cm RAZEM	

A	Obramowanie parkingu od strony drogi
	Palisada betonowa 120x18x18
	Podsyпка cem. – piaskowa
	Ława betonowa C12/15
	Podłoże normalywnie zagęszczone

B	Krawężnik + 12 cm
	Krawężnik betonowy 15 x 30 x 100
	Podsyпка cem. – piaskowa 1:4
	Ława betonowa z betonu C12/15
	Podłoże normalywnie zagęszczone

C	Obrzeże
	Obrzeże betonowe 6 x 20 x 100
	Podsyпка cem. – piaskowa 1:4
	Ława betonowa z betonu C12/15
	Podłoże normalywnie zagęszczone

D	Obrzeże – od strony boiska
	Obrzeże betonowe 6 x 20 x 100 odstonięte + 5cm ndd boiskiem
	Podsyпка cem. – piaskowa 1:4
	Ława betonowa z betonu C12/15
	Podłoże normalywnie zagęszczone

E	Ściek płytki
	Korytko z el. prefabrykowanych 30x10x50
	Podsyпка cem. – piaskowa
	Ława betonowa C12/15
	Podłoże normalywnie zagęszczone

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA BOISKA, MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOMUNIKACJĄ WENIETRZĄ PRZECIWOYTÓW, URZĄDZEN SIKOWI ZEWNĘTRZNEJ ALEJ EK PARKOWYCH WRAZ Z KAWAŁ ARCHITEKTURA I ZIELENIA URZĄDZONA W RAMACH ZAD. ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PAŁOCZNYK *	
TEMAT RYSUNKU		PRZEMYSŁAW LOESCH	
DATA	12.2021 r.	SKALA RYSUNKU	1:50
IMIĘ I NAZWISKO	PRZEMYSŁAW LOESCH	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW LOESCH	MP/OJA/025/2004	