



PARTER



Projektowany wyłącznik
przeciwpożarowy prądu
PWP
(wymiana wyłącznika)



Uwaga:
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynację z innymi branżami.

2. Wszystkie wymiary i lokalizacja urządzeń są do sprawdzenia na budowie

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać właściwe badania i pomiary

4. Kable i przewody powinny być umieszczone prostoliniowo i równolegle do krawędzi ścian i sufitu. Wszystkie przewody bieżące w puszkach rozgałęźnych głąbków. Kable poszczególnych obwodów będą prowadzone w korytkach kablowych elektrainsalacyjnych oraz podłupnikowo, przykryte min. 5mm pod warstwą tynku. Kable prowadzone pod kafełkami, płytkami ceramicznymi należy układać w rurkach osłonowych.

5. Przewidzieć odpowiedni zapas kabli do podłączenia urządzeń.

6. Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi.

3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi.

7. Wszyskie przejścia przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego po ułożeniu okablowania należy wypełnić i uszczelnąć systemowymi i certyfikowanymi materiałami zapobiegającymi wymogom dla konstrukcji głównej obiektu odporność pożarową. 8. Całość instalacji w zakresie okablowania musi zostać wyrażnie opisana celem jednoznacznej identyfikacji obwodów.

9. Kolory elementów instalacji widocznych należy ustalić z Inwestorem.

10. Projekt rozpatrywać jako nierozłączną całość części rysunkowej i opisowej

11. Projekt należy rozpatrywać łącznie z branżą sanitarną i architektoniczną.

EKONIZYNIERIA S.C. ul. Wolności 39B lok. 1/9; Jelenia Góra tel. 75/641 07 00; 66070161, 515308290 email: ekonizynieria@gmail.com			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krotošzyczach 59 - 223 Krotošzyce, ul. Piastowska 46; dz. nr 789/1 0010 Krotošzyce jedn. ewid. 020903_2		
Inwestor	Gmina Krotošzyce, ul. Piastowska 46,59-223 Krotošzyce		Data 11.10.2023r.
Stadium PT	Branza IE	Skala 1:100	
Projektant	mgr inŹ. Robert Grabowicz	nr upr. DOŹ/0389/PBE/18	
Sprawdzajacy	mgr inŹ. Olga Wyszyszowcz	nr upr. DOŹ/0141/PBE/21	
Tytuł rysunku	Rzut parteru - instalacja zasilania, instalacja fotowoltaiiczna		Nr rys. IE-022