

		Budynek biurowy			
3.1		Wejście i klatka schodowa			
80 d.3.1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
81 d.3.1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		1,68 * 2,35 * 2 + 0,90 * 2,05 + 0,90 * 2,10 + 2,47 * 2,67	m2	18,226	
				RAZEM	18,226

- 6 -

## Remont pomieszczeń biurowych MZK

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.3.1	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.83	m2	40,153	
				RAZEM	40,153
83 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		4,10 + 3,00 + 5,65 * 5,85	m2	40,153	
				RAZEM	40,153
84 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.83	m2	40,153	
				RAZEM	40,153
85 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m2		
		poz.83	m2	40,153	
				RAZEM	40,153
86 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.83	m2	40,153	
				RAZEM	40,153
87 d.3.1	ZKNR C-2 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach przez szlifowanie istniejącej okładziny ściennej	m2		
	wejście	4,10 * 2,60 - 0,90 * 2,05	m2	8,815	
		2,47 * (0,35 + 0,70) + 2,64 * (0,35 + 0,15)	m2	3,914	
		1 / 2 * 1,18 * 0,80 + 1 / 2 * (2,12 + 0,60) * 2,85 + 1 / 2 * 1,20 * 0,60	m2	4,708	
	schody	0,20 * (1,35 + 1,95 + 1,40)	m2	0,940	
		2,97 * 5,00 + 1 / 2 * 1,50 * 0,60	m2	15,300	
		5,65 * 4,30 + 5,65 * 3,35	m2	43,223	
		5,85 * 3,35 - 1,68 * 2,35 * 2	m2	11,702	
				RAZEM	88,602
88 d.3.1	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod gładź gipsową	m2		
		poz.87	m2	88,602	
				RAZEM	88,602
89 d.3.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.87	m2	88,602	
				RAZEM	88,602
90 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m2		
		poz.87	m2	88,602	
				RAZEM	88,602
91 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.87	m2	88,602	
				RAZEM	88,602
3.2		<b>Klatka schodowa do piwnicy</b>			
92 d.3.2	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na LED	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.3.2	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		1,50 * 2,50 + 1,48 * 2,05 + 0,90 * 2,05	m2	8,629	
				RAZEM	8,629



## Remont pomieszczeń biurowych MZK

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.3.2	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,80 * (1,96 + 3,75)	m2	15,988	
				RAZEM	15,988
95 d.3.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		15,99	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
96 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed gładzią	m2		
		poz.95	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
97 d.3.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.95	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
98 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m2		
		poz.95	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
99 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.95	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
100 d.3.2	ZKNR C-2 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach przez szlifowanie istniejącej okładziny ściennej	m2		
		2,80 * 2,68 - 1,50 * 2,50	m2	3,754	
		1,96 * 2,68 * 2 - 0,90 * 2,05	m2	8,661	
		(4,60 + 2,80 + 4,65) * 1,50	m2	18,075	
		1 / 2 * 2,40 * 2,40	m2	2,880	
		1,40 * 0,30 + 2,75 * 0,25	m2	1,108	
				RAZEM	34,478
101 d.3.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany nad płatkami	m2		
		4,16 * 2,10 + 2,80 * 2,70 + 4,65 * 3,40	m2	32,106	
				RAZEM	32,106
102 d.3.2	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod gładź gipsową	m2		
		poz.100 + poz.101	m2	66,584	
				RAZEM	66,584
103 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.102	m2	66,584	
				RAZEM	66,584
104 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m2		
		poz.102	m2	66,584	
				RAZEM	66,584
105 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.102	m2	66,584	
				RAZEM	66,584
3.3		Korytarze			
3.3.1		Parter			
106 d.3.3. 1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000



## Remont pomieszczeń biurowych MZK

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.3.3. 1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		0,90 * 2,00 * 8 + 1,47 * 1,97 + 1,48 * 2,05	m2	20,330	
				RAZEM	20,330
108 d.3.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.3.3. 1	KNR 4-01 0304-02 analogia	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,18 * 1,14 * 0,12	m3	0,161	
				RAZEM	0,161
110 d.3.3. 1	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod tynk gipsowy	m2		
		poz. 111	m2	1,345	
				RAZEM	1,345
111 d.3.3. 1	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		1,18 * 1,14	m2	1,345	
				RAZEM	1,345
112 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		(3,30 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 2,65) * 1,50	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
113 d.3.3. 1	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod tynk gipsowy	m2		
		poz. 112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
114 d.3.3. 1	NNRNKB 202 0841-02	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		poz. 112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
115 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed gładzią	m2		
		poz. 112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
116 d.3.3. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz. 112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
117 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m2		
		poz. 112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425
118 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 112	m2	31,425	
				RAZEM	31,425

## Remont pomieszczeń biurowych MZK

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119 d.3.3. 1	ZKNR C-2 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach przez szlifowanie istniejącej okładziny ściennej	m2		
		1,50 * 2,70 * 2 - 1,48 * 2,05	m2	5,066	
		(3,30 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 2,65) * 2,70 * 2 - 3,30 * 2,46 - 0,90 * 2,00 * 8 - 1,18 * 1,14 - 1,47 * 1,97 - 0,75 * 1,05	m2	85,583	
		(3,30 + 2,46 * 2) * 0,30	m2	2,466	
				RAZEM	93,115
120 d.3.3. 1	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod gładź gipsową	m2		
		poz. 119	m2	93,115	
				RAZEM	93,115
121 d.3.3. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz. 120 + 1,345	m2	94,460	
				RAZEM	94,460
122 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m2		
		poz. 121	m2	94,460	
				RAZEM	94,460
123 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 121	m2	94,460	
				RAZEM	94,460
124 d.3.3. 1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną szafki elektrycznej	m2		
		0,45 * 0,67 * 2,5	m2	0,754	
				RAZEM	0,754
125 d.3.3. 1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m2		
		(3,30 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 2,65) * 1,50 * 1,1	m2	34,568	
				RAZEM	34,568
126 d.3.3. 1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne wyobleniowe	m		
		(3,30 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 2,65) * 2 - 0,90 * 8 - 3,30 - 1,48	m	29,920	
				RAZEM	29,920
127 d.3.3. 1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 125	m2	34,568	
				RAZEM	34,568
3.3.2		<b>Piętro</b>			
128 d.3.3. 2	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na LED	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
129 d.3.3. 2	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		0,90 * 2,00 * 9 * 2 + 1,48 * 1,65 * 2	m2	37,284	
				RAZEM	37,284



## Remont pomieszczeń biurowych MZK

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130 d.3.3. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>		
		32,85 * 1,50	m <sup>2</sup>	49,275	
				RAZEM	49,275
131 d.3.3. 2	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod tynk gipsowy	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	49,275	
				RAZEM	49,275
132 d.3.3. 2	NNRNKB 202 0841-02	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	49,275	
				RAZEM	49,275
133 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed gładzią	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	49,275	
				RAZEM	49,275
134 d.3.3. 2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	49,275	
				RAZEM	49,275
135 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	49,275	
				RAZEM	49,275
136 d.3.3. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	49,275	
				RAZEM	49,275
137 d.3.3. 2	ZKNR C-2 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach przez szlifowanie istniejącej okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		1,50 * 2,70 * 2 - 1,48 * 1,65 * 2 + 0,30 * (1,65 * 2 + 1,48) * 2{szt}	m <sup>2</sup>	6,084	
		32,85 * 2,85 * 2 - 2,68 * 2,75 - 0,90 * 2,05 * 9 + 0,30 * (2,75 + 2,68 * 2) - 0,20 * 32,85	m <sup>2</sup>	159,133	
				RAZEM	165,217
138 d.3.3. 2	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie ścian pod gładź gipsową	m <sup>2</sup>		
		poz.137	m <sup>2</sup>	165,217	
				RAZEM	165,217
139 d.3.3. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.138	m <sup>2</sup>	165,217	
				RAZEM	165,217
140 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.139	m <sup>2</sup>	165,217	
				RAZEM	165,217
141 d.3.3. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.139	m <sup>2</sup>	165,217	

## Remont pomieszczeń biurowych MZK

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	165,217
142 d.3.3. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m2		
		32,85 * 1,50 * 1,1	m2	54,203	
				RAZEM	54,203
143 d.3.3. 2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne wyobleniowe	m		
		32,85 * 2 - 0,90 * 9 * 2 - 2,75	m	46,750	
				RAZEM	46,750
144 d.3.3. 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 142	m2	54,203	
				RAZEM	54,203

## Uwaga:

Przy przygotowaniu kosztorysu ofertowego na „remont korytarzy...” w kosztorysie proszę o ujęcie pozycji kosztorysowej na wymianę istniejących drzwi płycinowych (o wymiarach 145 x 205 cm) nowe drzwi, które byłyby drzwiami dwuskrzydłowymi ze szkła bezpiecznego, hartowanego (ESG FLOAT 10 mm matowe), kształt szyb - wielokąty z podwójną hydrauliką. Drzwi wyposażone w okucia – zawiasy hydrauliczne, zamki, 2 szt. pochwyty z zamkiem montowanym do posadzki.

W kosztorysie ta pozycja nie została ujęta.