
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233226-9	Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bronocice i Rosiejów

ADRES INWESTYCJI: gmina Działoszyce, obręb Bronocice dz.ewid. nr 454

INWESTOR: Gmina Działoszyce

ADRES INWESTORA: ul. Skalbmierska 5

WYKONAWCA: 28-440 Działoszyce

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inżynierjna - drogowa

mgr inż. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 08.09.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45111200-0	Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03 9902-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa	km		
		0,500	km	0,500	
				RAZEM	0,500
2	45112100-6	Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		40 * 3,18 + 460 * 3,7	m2	1 829,200	
				RAZEM	1 829,200
3	45233320-8	Podbudowa ulic			
3 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		40 * 2,87 + 460 * 3,07	m2	1 527,000	
				RAZEM	1 527,000
4 d.3	KNK 2-06 0309-08	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m2		
		40 * 2,69 + 460 * 2,89	m2	1 437,000	
				RAZEM	1 437,000
4	45233226-9	Nawierzchnia			
5 d.4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - AC11W - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		40 * 2,58 + 460 * 2,78	m2	1 382,000	
				RAZEM	1 382,000
6 d.4	KNR 2-31 0311-07 0311-08	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna - AC 8S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		40 * 2,5 + 460 * 2,7	m2	1 342,000	
				RAZEM	1 342,000
7 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz ze skropieniem emulsją asfaltową- grubość po zagęszczeniu 8 cm- pobocza	m2		
		500 * 0,5 * 2	m2	500,000	
				RAZEM	500,000