
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KPP Płońsk Termomodernizacja-stan wykończeniowy elewacja.
ADRES INWESTYCJI : Płońsk ul. 1 Maja 3
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak (budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zygmunt Wolszczak
(budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Stan wykończeniowy zewnętrzny elewacje					
1	KNR 0-23 2611-01 Rozeznanie cenowe	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		2049.291-472.22	m ²	1577.071	
				RAZEM	1577.071
2	KNR 0-23 2611-02 Rozeznanie cenowe	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		1577.071	m ²	1577.071	
				RAZEM	1577.071
3	KNNR 2 1501-01 Rozeznanie cenowe	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		2049.291	m ²	2049.291	
				RAZEM	2049.291
4	KNR 2-02 2601-01 Rozeznanie cenowe	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m ²		
		1577.071	m ²	1577.071	
				RAZEM	1577.071
5	KNR 0-23 2612-03 Rozeznanie cenowe	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian.	szt.		
		1577.071*4	szt.	6308.284	
				RAZEM	6308.284
6	KNR 0-23 2612-06 Rozeznanie cenowe	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach dodatkowa warstwa	m ²		
		(3.0+48.2+12.77+8.7+6.44+25.8+12.94+4.29+2.21)*2.00	m ²	248.700	
				RAZEM	248.700