

GMINA LUBACZÓW
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 w trybie podstawowym pn.: „**PRZEBUDOWA 2 BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W MŁODOWIE**”

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w nw. zakresie:

1. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: w rozdziale 12 Przedmiot zamówienia, w ppkt 12.1.1 oraz ppkt 1.2.2. **wykreśla się:**

12.1.1 W ramach robót budowlanych projektuje się boiska wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, piłki ręcznej

1) Projektuje się boisko o wymiarach długość 30.60m, szerokość 17.50m, powierzchnia 535.50m²

2) Projektowana nawierzchnia boiska:

a) ~~wykonanie warstwy ze szpachli poliuretanowej zabezpieczającej nawierzchnię przed pochłanianiem wody.~~ Ułożenie warstwy użytkowej gr. około 2mm składającej się z mieszaniny lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM pierwotnej produkcji barwionego w masie na kolor ceglany 0.50mm – 1.50mm warstwa nanoszona metodą natrysku ciśnieniowego (Uwaga! boisko do siatkówki wyodrębnione kolor niebieski). Linie (boisko do piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego, badmintona) malowane mechanicznie metodą natrysku farbami poliuretanowymi gr. linii 5cm, atest PZH, badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014, DIN 18035-6:2014 - ułożenie warstwy nośnej pośredniej gr. około 10mm składająca się z mieszaniny granulatu SBR frakcji 1mm - 4mm oraz lepiszcza poliuretanowego układana mechanicznie rozkładarką z wykonaniem warstwy gruntującej grunt poliuretanowy nanoszonej metodą natrysku na istniejącą podbudowę, atest PZH, badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014, DIN 18035-6:2014

b) ułożenie warstwy podbudowy gr. 35mm ET (warstwa konstrukcyjna) elastyczna mieszanina kruszywa kwarcowego 0 - 5mm i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym wykonana mechanicznie rozkładarką

c) wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, tłućień frakcji 31/63, kliniec frakcji 20/31, 4/20 wg PN-B1111(8) warstwa gr. 15cm z profilowaniem, zagęszczeniem. Kruszywo czyste bez cząstek ilastych i gliniastych zapewniające przepuszczalność nawierzchni, z profilowaniem, zagęszczeniem

- d) wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem do odpowiednich spadków i mechanicznym zagęszczeniem
- e) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem walcem w gruncie kat. III

1.2.2. W ramach robót budowlanych projektuje się boisko do piłki ręcznej

1) Projektuje się boisko o wymiarach długość 44m, szerokość 22m, powierzchnia 968m².

2) Projektowana nawierzchnia boiska:

a) ~~wykonanie warstwy ze szpachli poliuretanowej zabezpieczającej nawierzchnię przed pochłanianiem wody~~. Ułożenie warstwy użytkowej gr. około 2mm składającej się z mieszaniny lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM pierwotnej produkcji barwionego w masie na kolor ceglany 0.50mm – 1.50mm warstwa nanoszona metodą natrysku ciśnieniowego (Uwaga! boisko do siatkówki wyodrębnione kolor niebieski). Linie (boisko do piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego, badmintonu) malowane mechanicznie metodą natrysku farbami poliuretanowymi gr. linii 5cm, atest PZH, badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014, DIN 18035-6:2014 - ułożenie warstwy nośnej pośredniej gr. około 10mm składająca się z mieszaniny granulatu SBR frakcji 1mm - 4mm oraz lepiszcza poliuretanowego układana mechanicznie rozkładarką z wykonaniem warstwy gruntującej grunt poliuretanowy nanoszonej metodą natrysku na istniejącą podbudowę, atest PZH, badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014, DIN 18035-6:2014

b) ułożenie warstwy podbudowy gr. 35mm ET (warstwa konstrukcyjna) elastyczna mieszanina kruszywa kwarcowego 0 - 5mm i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym wykonana mechanicznie rozkładarką

c) wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, tłuczeń frakcji 31/63, kliniec frakcji 20/31, 4/20 wg PN-B11111(8) warstwa gr. 15cm z profilowaniem, zagęszczeniem. Kruszywo czyste bez cząstek ilastych i gliniastych zapewniające przepuszczalność nawierzchni, z profilowaniem, zagęszczeniem

d) wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem do odpowiednich spadków i mechanicznym zagęszczeniem

e) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem walcem w gruncie kat. III

Nawierzchnie wymagają podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łata o dł. 4m nie powinny być większe niż 4mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurz, błota, piasku itp. Nie może być zaolejona (plamy należy usunąć). Projektowana nawierzchnia sportowa bez spoinową.

2. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: rozdział 22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert w pkt 22.1 oraz pkt 22.5

W SWZ JEST:

22.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow> w zakładce dedykowanej postępowaniu do dnia **08.04.2021 r.** do godziny 09:00. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

22.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.04.2021 r.** o godzinie 09:15

W SWZ POWINNO BYĆ:

22.2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow> w zakładce dedykowanej postępowaniu **do dnia 09.04.2021 r. do godziny 09:00.** Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

22.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.04.2021 r. o godzinie 09:15**

Niniejsze zmiany SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Wynikiem powyższych zmian będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00020976/01 z 22.03.2021 r. oraz zmiana Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00021206/01 z 22.03.2021 r.

Wiesław Kapel

Wójt Gminy Lubaczów