
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA OGRODZENIA PRZY BUDYNKU NADLEŚNICTWA
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki, 19-400 olecko, dz. geod. nr 1277, 1278/1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO OLECKO
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 32, 19-400 Olecko
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2021-08-02

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-08-02

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR-W 2-25 0307-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki - całość słup+siatka	m ²	33.2		
2 d.1	KNR-W 2-25 0307-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki - tylko siatka (zmniejszono o 50% nakład robocizny) słupy pozostają	m ²	214		
3 d.1	KNR 2-25 0312-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur	m ²	44.8		
4 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka cokołów pod ogrodzeniem z siatki w ramach	m ³	3.638		
5 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	3.638		
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	3.638		
7 d.1		Koszt utylizacji gruzu	m ³	3.638		
8 d.1	KNR-W 2-25 0312-03	Rozebranie furtki	m ²	1.5		
		Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2		NOWE OGRODZENIE Z SIATKI				
9 d.2	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych - tylko poprawienie słupów (naprostowanie) i pomalowanie oraz naciąganie nowej siatki + 3 x linka	m	214		
		Razem: NOWE OGRODZENIE Z SIATKI				
3		OGRODZENIE Z KLINKIERU				
10 d.3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy liniowe pod fundament ogrodzenia	m ³	14.04		
11 d.3	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.6x0.3 m - pod ogrodzenie z pręseł stalowych i słupów murowanych	m	78		
12 d.3	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 1.35 m ceglane klinkierowe (cegła w kolorze naturalnym) 38x38 cm - słup narożny podwójny, rdzenie wewnętrzne zabetonowane	szt.	27		
13 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - zbrojenie rdzeni wewnątrz słupów	t	0.192		
14 d.3	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie gotowych daszków ogrodzeniowych ceramicznych na słupach o powierzchni do 0.5 m ² (kolor naturalny)	szt.	27		
15 d.3	KNR 2-02 0119-03	Rolka z cegły klinkierowej pełnej szerokości 38 cm na cokołe pod pręsełkami stalowymi (cegła klinkierowa w kolorze naturalnym)	m	67.6		
16 d.3	KNR 2-02 1207-01	Pręseła stalowe mocowane do słupów klinkierowych (masa pręseła około 10 kg/m ²) - malowane proszkowo	m	67.6		
		Razem: OGRODZENIE Z KLINKIERU				
4		BRAMY I FURTKI				
17 d.4	KNR 2-02 1808-03	Nowa furtka z zamkiem elektrycznym oraz zasileniem i podłączeniem do centrali - strona płn.-wsch główne wejście	kpl.	1		
18 d.4	KNR 2-25 0312-01	Brama oraz furtka z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa bramy z furtką od strony południowo - wschodniej	m ²	9		
		Razem: BRAMY I FURTKI				
5		PRACE TOWARZYSZĄCE				
19 d.5	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ogrodzenie murowane z klinkieru	km	0.078		
		Razem: PRACE TOWARZYSZĄCE				
		Razem:				

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
[Kz]				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: