




Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, 11.01.2023 r.

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.23.2022-2023**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ – nr 2

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, a także dokonuje zmian w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości wiejskiej Trzebusz, gm. Trzebiatów”** – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00517715/01 z dnia 2022-12-28.

Do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ następującej treści:

PYTANIE 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj., uzgodnienia, umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że uzyskał wszelkie uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót.

PYTANIE 2

Prosimy o dołączenie tabeli robót rozbiórkowych.

Wyjaśnienia zamawiającego:


Zamawiający wyjaśnia, że przewidywane ilości robót rozbiórkowych zostały skalkulowane w dokumencie pomocniczym, jakim jest przedmiar robót, w szczególności w dziale I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, np. poz. 2, 3, 5.

Całkowity zakres prac, w tym robót rozbiórkowych wynikać będzie z projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



PYTANIE 3

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że przewidywane ilości robót ziemnych zostały skalkulowane w dokumencie pomocniczym, jakim jest przedmiar robót, w szczególności w dziale I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, np. w poz. 9 i 10.

Całkowity zakres prac, w tym robót ziemnych wynikać będzie z projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

PYTANIE 4

Prosimy o wyjaśnienie, przepust w km 0+015 odcinek BD jeden z wylotów znajduje się w środku drogi, a drugi w chodniku, co należy zrobić z takim przepustem.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Jest to element istniejącej kanalizacji deszczowej, należy uwzględnić we wskazanej długości do oczyszczenia. Dokumentacja została przygotowana na przebudowę w ramach istniejącego pasa drogowego na mapie zasadniczej.

PYTANIE 5

Prosimy o wyjaśnienie, przekruszu z brukowca będzie ok 985 , a podbudowy z przekruszu do wbudowania jest 4174,3 t, co z brakującym materiałem.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Pozostały to materiał pozyskany przez Wykonawcę – podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63mm.


PYTANIE 6

Czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji uwzględnić przy regulacji studni dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, włazu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe. Takich informacji nie ma w udostępnionej dokumentacji?



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Wyjaśnienia zamawiającego:

Uwzględnić jedynie konieczność regulacji wysokościowej bez wymiany elementów studni na nowe.

PYTANIE 7

Prosimy o dołączenie SST dla georusztu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający załącza SST dla georusztu.

PYTANIE 8

Prosimy o dołączenie SST D-02.03.01.c

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dotyczy georusztu trójosiowego. **Jak wyżej.**

PYTANIE 9

Prosimy o dołączenie projektu stałej organizacji ruchu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający załącza projekt stałej organizacji ruchu. Oznakowanie skrzyżowań z drogą wojewódzką pozostaje bez zmiany. Oznakowanie należy zachować i zabezpieczyć na czas robót.

PYTANIE 10

Do rozbiórki przyjęty jest brukowiec 16 -20 cm, a do wbudowania brukowiec z rozbiórki ma wymiary 20-25 cm. Jaki wymiar ma brukowiec z rozbiórki.


Wyjaśnienia zamawiającego:

Brukowiec z rozbiórki ma wymiary 16-20cm.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



PYTANIE 11

Prosimy o podanie wymiarów ścianek czołowych oraz dołączenie rysunku szczegółowego.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Obudowa wylotu i wlotu przepustu z kamienia polnego na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 15cm, wykonać z kamienia 2m² na rurę o średnicy 0,8m oraz 1m² na rurę o średnicy 0,4m.

PYTANIE 12

Prosimy o podanie ilości rur ochronnych dwudzielnych do wykonania.

Wyjaśnienia zamawiającego:

21 mb.

PYTANIE 13

Czy zamawiający posiada zgodę na zajęcie części działki nr 172, na której będzie znajdowała się część chodnika.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Działka 172 stanowi teren świetlicy wiejskiej i w związku z lokalizacją chodnika - 0,51 m szerokości – jest zlokalizowane na działce Nr 172. W związku z tym, że świetlica jest gminna, to gmina ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający załącza rysunek z fragmentem, którego dotyczy.

PYTANIE 14

Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym rowów do oczyszczenia.


Wyjaśnienia zamawiającego:

Uwzględnić do oczyszczenia rowy na wszystkich przepustach gdzie wylot jest wprost do rowu. Lokalizacja przepustów oznaczona na planie sytuacyjnym wraz z podaniem kilometracji.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



PYTANIE 15

Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym które przepusty są do oczyszczenia.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Na rysunkach 2.1 oraz 2.2 Projekt zagospodarowania terenu zaznaczone są przepusty do oczyszczenia wraz z podaniem ich kilometracji.

PYTANIE 16

Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym, które ścianki czołowe są do odbudowania, ponieważ na planie sytuacyjnym można zauważyć, że niektóre przepusty są podłączone bezpośrednio do studni.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Umocnić wszystkie wyloty i wloty przepustów, które nie są podłączone do studni – wyloty przepustów do rowu.

PYTANIE 17

Prosimy o wyjaśnienie ile ma być humusu na poboczach i skarpach, na przekrojach jest 10 cm, a w przedmiarach jest 5 cm.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Przyjąć 10 cm na skarpach i na poboczach.

PYTANIE 18

Prosimy o dodanie w przedmiarach pozycji na humusowanie poboczy lub zwiększenie ilości humusowania dla skarp.


Wyjaśnienia zamawiającego:

Przyjąć 10 cm na skarpach i na poboczach.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



PYTANIE 19

W przedmiarze w pozycji nr 3 rozebranie nawierzchni brukowca w obmiarach powierzchnia jest mnożona razy 0,70, prosimy o wyjaśnienie co oznacza 0,70.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Oznacza że 70% nawierzchni z brukowca jest do rozebrania. Ponieważ na projektowanym odcinku występowały miejsca po przekopach wykonanej kanalizacji sanitarnej.

PYTANIE 20

W związku z w/w pytaniami i ze względu na dużą ilość niejasności dotyczących dokumentacji przetargowej, obszerność zakresu robót do wyceny i następnie do wykonania, w trosce o prawidłowe wyjaśnienie wszystkich niejasności i prawidłową wycenę prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni roboczych. Nadmieniamy ponadto, iż ze względu na dzień wolny od pracy przypadający w dniu 06.01.2023 termin na przygotowanie oferty został dodatkowo skrócony.

ZMIANA 1


Zamawiający, mając na celu umożliwienie wykonawcom rzetelnego przygotowania oferty, **przedłuża termin składania ofert do 18.01.2023 r., godz. 9:25** (zmiana w rozdziale XXIV ust. 2 SWZ)

Wobec powyższego, zamawiający wyznacza następujący:

- planowany **termin otwarcia ofert** (zmiana w rozdziale XXV ust. 2 SWZ): **18.01.2023 r., godz. 9:30**;
- **termin związania ofertą** (dokonuje zmiany w rozdziale XXI ust. 1 SWZ): do **16.02.2023 r.**

Postanowienia końcowe:

- 1) Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- 2) Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
- 3) Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiana treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,




Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**

72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619

e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

- 4) Na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 5) **Na podstawie art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.**

Dokument zatwierdził:

Zastępca Burmistrza Trzebiatowa

Grzegorz Olejniczak