

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w budynku administracyjno-biurowy
ADRES INWESTYCJI : ul. Warszawska 65, Białystok
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystk, ul. H. Sienkiewicza 65
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mag inż. Anna Pełszyk (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty budowlane:

- wymiana rynien i rur spustowych
- wymiana obróbek blacharskich
- wymiana desek czołowych
- montaż barier śniegowych na dachu
- wymiana uszkodzonych kasetonów w suficie podwieszanym
- likwidacja zacieków
- malowanie ścian
- przygotowanie pomieszczeń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		przeciek dachu			
1.1		Dach			
1	KNR 4-01 d.1.1 0535-04	Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku (15,87)	m m	15,870	
				RAZEM	15,870
2	KNR 4-01 d.1.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku 2*3,5	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 4-01 d.1.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - blachy okapowej z blachy nie nadającej się do użytku 0,5*poz.1	m ² m ²	7,935	
				RAZEM	7,935
4	KNR 4-01 d.1.1 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski czołowa poz.1	m m	15,870	
				RAZEM	15,870
5	KNR 4-01 d.1.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nie nadającej się do użytku 0,8*(1,27*2+0,51*2+3,0+3,5)	m ² m ²	8,048	
				RAZEM	8,048
6	KNR 4-01 d.1.1 0108-09 0108-10 rynny obróbka	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.1*0,15*0,1 poz.2*0,1*0,1 poz.5*0,01 poz.3*0,01 poz.4*0,25*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0,238 0,070 0,080 0,079 0,119	
				RAZEM	0,586
7	KNR 4-01 d.1.1 0414-11	Wymiana desek czołowych poz.1	m m	15,870	
				RAZEM	15,870
8	NNRNKB d.1.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej grubości min. 0,6mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.5	m ² m ²	8,048	
				RAZEM	8,048
9	KNR-W 2-02 d.1.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów poz.1	m m	15,870	
				RAZEM	15,870
10	KNR-W 2-02 d.1.1 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów poz.2	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
11	NNRNKB d.1.1 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych poz.9	m m	15,870	
				RAZEM	15,870
12	kalk. własna d.1.1 11	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoi biurowych na czas prac remontowych 11	kpl. kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
1.2		Prace wewnętrzne			
13	NNRNKB d.1.2 202 2702-01	Wymiana uszkodzonych kasetonów sufitu podwieszanego 5*0,6*0,6	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
14	KNR 4-01 d.1.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,85*(0,92+1,76)	m ² m ²	7,638	
				RAZEM	7,638
15	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,85*(2,55*2+5,83*2+3,21*2+5,91*2)	m ² m ²	99,750	
				RAZEM	99,750
16	KNNR 2 d.1.2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową zmywalną, trzykrotnie bez gruntowania - powyżej tynku dekoracyjnego poz.15	m ² m ²	99,750	
				RAZEM	99,750