

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>OSP GUZÓW</b>					
1	45233220-7	<b>Utwardzenie</b>			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-06	gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo- wyładowczymi z utylizacją 320.0*(0.62-0.2)	m <sup>3</sup>	134.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.400</b>
2	KNNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km z	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-08	utylizacją Krotność = 4 320.0*(0.62-0.2)	m <sup>3</sup>	134.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.400</b>
3	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.1	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową 100.0	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
4	KNNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03	100.0*0.25*0.2	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.1	0403-03	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 41.0	m	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
6	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.1	0403-03	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 40.0	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
7	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-04	320.0	m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
8	KNNR 6	Stabilizacja cementowa 2,5 MPagr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-01 ana- logia	320.0	m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-01	320.0	m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-05	320.0	m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
11	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce ce-	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03	mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 320.0	m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
12	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03	100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
13	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-01	100.0	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
14	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-02	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 100.0	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
2	45342000-6	<b>Ogrodzenie</b>			
15	KNNR 2	Ogrodzenie panelowe z siatek zgrzewanych /pręt 5mm z 3 przetłoczeniami/	m		
d.2	1602-02 ana- logia	ocynkowanych i malowanych proszkowo wys. 1.5 m na słupkach stalowych 40x60mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych (6.0+21.5+5.5+11.0+47.0+22.0+22.0+17.5+45.5+4.5)-5.0-1.0-1.0	m	195.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.500</b>
16	KNNR 2	Systemowe cokoły prefabrykowane	m		
d.2	1601-02 ana- logia	(6.0+21.5+5.5+11.0+47.0+22.0+22.0+17.5+45.5+4.5)-5.0-1.0-1.0	m	195.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-02 1808-03	Wrota suwane z furtkami - wrota wysokości 1.7 m i szerokości 5 m z wypełnieniem z siatek zgrzewanych /pręt 5mm z 3 przetłoczeniami/ ocynkowanych i malowanych proszkowo, otwieranie elektryczne - szt. 1 - furtki wysokości 1.7 m i szerokości 1 m z wypełnieniem z siatek zgrzewanych /pręt 5mm z 3 przetłoczeniami/ ocynkowanych i malowanych proszkowo - szt. 2 1	kpl.   kpl.	   1.000	   1.000
<b>3 45112710-5</b>		<b>Zieleń</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.3	KNR 2-02 0502-02	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV 1245.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1245.000	  1245.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1245.000</b>
19 d.3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczakami na terenie płaskim 1245.0*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  62.250	  62.250
				<b>RAZEM</b>	<b>62.250</b>
20 d.3	KNR 2-21 0405-03	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV bez nawożenia 0.125	ha  ha	  0.125	  0.125
				<b>RAZEM</b>	<b>0.125</b>