

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie
ADRES INWESTYCJI : Domanin działka nr 437/2
INWESTOR : GMINA KĘPNO
ADRES INWESTORA : ul. Ratuszowa 1; 63-600 Kępno
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach-Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
		540	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
2 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach łąt ponad 24 cm	m ²		
		540	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
3 d.1	wycena indywidualna	Wywiezienie i utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t		
		2.5	t	2.50	
				RAZEM	2.50
2		Dach Roboty Nowe			
4 d.2	KNR-W 2-02 202005-01	Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2 metodą natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z pompą ręczną	m ²		
		88.400	m ²	88.40	
				RAZEM	88.40
5 d.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krok- wiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		540	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
6 d.2	KNR AT-09 0101-02	Łaczenie - rozstaw łąt 20 cm	m ²		
		540	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
7 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciw- śniegowy	m		
		33	m	33.00	
				RAZEM	33.00
8 d.2	KNR 0-15 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekany profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 16 cm	m ²		
		540	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
9 d.2	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m ²		
		16.550	m ²	16.55	
				RAZEM	16.55
10 d.2	KNR AT-09 0802-07	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu	m ²		
		21.880	m ²	21.88	
				RAZEM	21.88
11 d.2	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
12 d.2	KNR-W 2-02 0522-05 analogia	Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
13 d.2	KNR-W 2-02 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin. Świetlica wiejska zlokalizowana jest na działce nr 437/2.

W zakres opracowania wchodzi:

- " Wymiana pokrycia dachowego
- " Usunięcie płyt azbestowych
- " Wzmocnienie konstrukcji dachu
- " Wymiana rur spustowych i rynien
- " Odnowienie kominów