

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie, dostawa i montaż nakładek na siedziska betonowe spełniających następujące wymagania:

- konstrukcja nakładki na siedziska wykonana z płaskowników stalowych o wymiarach 60x6mm. Nierdzewna stal ocynkowana winna nawiązywać wyglądem do pozostałych elementów małej architektury znajdujących się w przestrzeni ul. Tumskiej;
- siedzisko winno być wykonane z sezonowanego drewna dębowego lub jesionowego, pierwszej klasy tj. bez sęków, o jednolitej barwie i równomiernym, prostoliniowym usłojeniu. Listwy grubości 30 mm i 20 mm po oszlifowaniu i fazowaniu krawędzi, zabezpieczone przez impregnowanie ciśnieniowe i trzykrotne malowanie lakierem bezbarwnym;
- elementy drewniane należy zamocować do konstrukcji stalowej z wykorzystaniem wkrętów, które należy zlicować z konstrukcją. Wkręty powinny być niewidoczne bądź zabezpieczone od strony elementów drewnianych.

Prosimy o podanie ceny jednostkowej przy założeniu zamówienia:

- 54 szt. nakładek bez oparcia,
- 26 szt. nakładek z oparciem.

**Ostateczne wymiary konstrukcji należy zweryfikować przed przystąpieniem do realizacji zamówienia (weryfikacja po stronie wykonawcy). Należy uwzględnić możliwe różnice w wymiarach istniejących brył siedzisk.**

**Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji winien przedstawić do akceptacji Zamawiającemu ostateczny projekt techniczny nakładek podpisany przez projektanta.**

Przykładowy wzór siedziska i nakładki w załącznikach.