

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr ZP.271.13.2023 pn.: „Ul. Solecka i ul. Sadowa”.

Informuję, że:

- 1) Do treści SWZ wpłynęły pytania.  
Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego zawiera zał. nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania, wnoszenia wadium, otwarcia ofert, terminu związania ofertą.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Przewodniczący komisji przetargowej  
Naczelnik  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
/-/  
Jerzy Kaczmarczyk

**Załączniki:**

1. Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

**Pytania:**

1. Czy zamawiający udostępni nieodpłatnie miejsce pod zaplecze budowy?
2. Prosimy o udostępnienie projektu istniejącej sieci drenarskiej
3. Czy możemy zamienić zaprawę M10 pod kostką na standardową podsypkę cementowo - piaskową (ewentualnie grys kamienny)? Jeżeli nie, to czy intencją projektanta jest układanie kostki na „mokro” na zaprawie? Jaki jest cel takiego rozwiązania?
4. Prosimy o zmianę zapisu z Paragrafu 2, pkt. 2 Umowy „Wartość wynagrodzenia całkowitego do kwoty:” na „Szacunkowa wartość wynagrodzenia”- ponieważ ostateczna wartość może przewyższyć kwotę z oferty w przypadku większych ilości niż w przekazanym przedmiarze prac.
5. Prosimy o poprawienie ilości w przedmiarze na przebudowę ul. Soleckiej w pozycji 27 d.2- jest 3710,0 - a powinno być jak w pozycji 26 d.2 371,0

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Ad. 1

Nie.

Ad. 2

Gmina Bieruń nie posiada projektu sieci drenarskiej w obrębie ul. Soleckiej i ul. Sadowej.

Ad. 3

Zdaniem Projektanta, na podsypkę należy zastosować materiał zgodny z dokumentacją projektową, tj. zaprawę M10. Należy zastosować gotowy materiał z betoniarni, posiadający stosowny certyfikat (nie dopuszcza się mieszania podsypki na budowie). Projektant nie wymaga układania kostki brukowej na „mokro”.

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów § 3 ust. 2 umowy.

Zamawiający dopuszcza jednak zmiany zawartej z wykonawcą umowy w zakresie wartości umownej w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 1 umowy.

Ad. 5

W przedmiarze robót dot. przebudowy ul. Soleckiej, roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów oraz uzupełnień w miejscu wykopów po kanalizacji ujęto w pozycjach od nr 22 do nr 27.

Wobec tego zamawiający dokonuje korekty przedmiaru robót dot. przebudowy ul. Soleckiej w następujący sposób:

- w poz. nr 26 podano ilość = 371,00 m<sup>3</sup>, do wyceny należy przyjąć ilość = **9,15 m<sup>3</sup>**.
- w poz. nr 27 podano ilość = 3710,00 m<sup>3</sup>, do wyceny należy przyjąć ilość = **91,45 m<sup>3</sup>**.

**Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.**

**Przewodniczący komisji przetargowej**

**Naczelnik**

**Wydziału Inwestycji i Remontów**

**/-/**

**Jerzy Kaczmarczyk**