


PRZESZCZĄCZKA C-C PRZESZCZĄCZKA JEZDNI
W KM OD 0+280,53 DO 0+465,73
SKALA 1:25



- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 4cm
- warstwa wyrównawcza z AC16W 50/70-śr. 100 kg/m²
- warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm - 25 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C3/4, 0,6 MPa śr. 15cm
- podbudowa z gruntu nośnego śr. 50-60cm
- (podłoże = 80 MPa)
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

BIURO PROJEKTOWE:	
Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jani Piłta 39-340 Padew Narodowa, Wołków 63, Adres biura: ul. Piastka 3a/8, 39-300 Mieles tel. 530242949	
PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Marcin Walekiewicz POK0006/P000110	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Marcin Walekiewicz 129 Tytuł 98 129 Tytuł 98	
INWESTOR:	
GM. MAJDAN KROLEWSKI UL. RYNEK 1A, 38-110 MAJDAN KROLEWSKI WOJ. PODKARPACKIE	
OBJEKT:	
ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 124061 I OSIEDLA OSIEDLA W MIEJSCOWOŚCI HUTA KOMOROWSKA	
ADRES:	
GM. MAJDAN KROLEWSKI OSIEDLE HUTA KOMOROWSKA	
NAZWA RYSUNKU:	
PRZESZCZĄCZKA NORMALNY	
DATA:	SKALA:
XI 2020	1:25
BRANŻA:	NR:
DRUGOWA	RYS.: 6