Schemat niwelety skala 1:500



Przekrój poprzeczny A–A skala 1:50



Przekrój podłużny C–C skala 1:100



Widok z boku D–D skala 1:100



Widok z góry skala 1:100



Przekrój poprzeczny B–B skala 1:50



Nr warstwy	Nazwa gruntu	Symbol	Stopień zag. I_D	Stopień plast. I_P	Kąt tarcia wew. φ' [°]	Spójność c' [kPa]	Wytrz. na ścinanie w war. bez odpływu τ_u [kPa]	Edometryczny moduł ściśliwości M_{pw} [kPa]	Współczynnik / wydar objętościowy γ/γ [kN/m³]
Ia	Glina piaszczysta	Gp		0,80	8	10	60	8	25/18,0
Ib	Glina piaszczysta	Gp		0,40	11	13	75	14	20/18,5
Ic	Glina piaszczysta	Gp		0,15	15	20	95	19	17/19,0
IIa	Glina piaszczysta, pospół, gliniasty, pył	Gp, Pg, π		0,55	11	15	70	12	20/18,5
IIb	Glina piaszczysta, pospół, gliniasty, pył	Gp, Pg, π		0,40	14	24	90	22	17/18,0
IIc	Glina piaszczysta, pospół, gliniasty, pył	Gp, Pg, π		0,20	18	32	140	30	13/18,5
IIIa	Piasek średni, drobny	Pś/Pd	0,45		30,5			62	Nsw/18,5
IIIb	Piasek średni, drobny	Pś/Pd	0,70		31,0			83	Nsw/18,5
IV	Żwir	Ż	0,70		38,0			168	Nsw/20,0

DANE MATERIAŁOWE			
	ELEMENT	PARAMETRY	KLASA EKSPOZYCJI
1.	BETON WYSOWNAWCZY	C12/15	X0
2.	BETON PALI	C30/37	XC2+XA1
3.	BETON FUNDAMENTÓW	C30/37	XC2+XA1
4.	BETON KORPUSU PRZYCZÓŁKÓW	C30/37	XC4+XD1+XF2
5.	BETON USTROJU NOŚNEGO	C35/45	XC4+XD1+XF2
6.	BETON KAP CHODNIKOWYCH	C35/45	XC4+XD3+XF4
7.	BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH	C30/37	XC2
8.	STAL ZBROJENIOWA	A-IIIN, kl. C	———
9.	STAL KONSTRUKCYJNA	S460	———

PROJEKT: BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański

WYKONAWCA: Creator Pracownia Inżynierska Creator, Gdańsk, ul. Andrzeja Struga 6A/4, NIP: 583-326-14-54; BIURO PROJEKTOWE, Gdynia, ul. Granicama 25/11, NIP: 586-219-45-36

OBIEKT: PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ: Most M3 nad Kanałem Raduni - rysunek zestawczy

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Henryk Wiedzyński	UPRAWNIENIA:	POMORSKIE/0288/ POM/13/0946
PROJEKTOWAŁ BRANŻOWO:	mgr inż. Michał Wiśniewski	UPRAWNIENIA:	POMORSKIE/0289/ POM/13/0947
KRAJOWA: MOSTOWA	DATA: PROJEKT TECHNICZNY	SKALA: 1:100, 1:500, 1:50	NR RYS.: M3-3.0
TEK: 8.23.5			

PRZEDMIOT CZYNNOŚCI PRAWNYCH AUTORSKIM, ZGODNY Z PRAWEM AUTORSKIM I PRAWAMI POKREWNYMI