

## Zakres prac remontowych

### **Remont łazienki funkcjonariuszy w budynku administracji w Zakładzie Karnym w Krzywańcu**

- 1. demontaż i montaż drzwi z ościeżnicą drewnianą – 3 szt. (materiał po stronie Zamawiającego)**
  - a) 2 szt. drzwi - szer. 80cm, wysokość 200 cm, pełne, ościeżnica regulowana; zawiasy potrójne
  - b) 1 szt. drzwi - szer. 70 cm, wysokość 200 cm, z podcięciem łazienkowym, zawiasy potrójne, ościeżnica przylgowa regulowana
- 2. wymiana parapetu – 1 szt. (materiał po stronie Zamawiającego)**

kolor biały, plastikowy, dł. 150 cm
- 3. wymiana grzejnika c.o. z głowicą termostatyczną – 1 szt.**

kolor biały, aluminiowy, dł. 70 cm,  
należy wykonać nowe podejście do istniejącego grzejnika ok. 3,5 m.
- 4. wymiana WC na podtynkowe – 2 szt. (materiał po stronie Zamawiającego)**

stelaż podtynkowy, miska ustępowa biała z deską wolnoopadającą koloru białego, przycisk kolor chrom
- 5. wykonanie zabudowy stelaża WC płytą gipsowo-kartonową wodoodporną – 2 szt.,**
- 6. demontaż istniejącej umywalki oraz montaż nowej umywalki z szafką wiszącą i z baterią – 2 szt. (materiał po stronie Zamawiającego)**

Szafka z dwiema szufladami z systemem cichego domytku, fronty koloru białego błyszczącego, szer. 60 cm, podwieszana z umywalką, bateria umywalkowa kolor chrom,
- 7. montaż brodzika prysznicowego z zestawem prysznicowym - 1 szt. (materiał po stronie Zamawiającego)**

brodzik prysznicowy o wymiarach 120x80 cm, max wysokość brodzika 4 cm, kolor biały z zestawem prysznicowym w kolorze srebrny chrom (w zestawie prysznicowym bateria z głowicą termostatyczną, deszczownica, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy, natrysk przesuwny)  
istnieje możliwość wykonania odpływu w posadzce
- 8. montaż drzwi prysznicowych przesuwnych szer. 120 cm (materiał po stronie Zamawiającego)**

rama aluminiowa kolor srebrny, wypełnienie szklane, szkło transparentne
- 9. przygotowanie podłoża i położenie płytek na podłodze z cokolikiem 5 cm – około 7,5 m<sup>2</sup>**

płytki antypoślizgowe gresowe, kolor szary o wym. 60 cm x 60 cm, fuga w kolorze płytek
- 10. przygotowanie podłoża i położenie płytek na ścianie - około 15 m<sup>2</sup>**

płytki ścienna wym. 30x60 cm , odcienie szarości, fuga w kolorze płytek

**11. szpachlowanie ścian i sufitu oraz pomalowanie farbą (białą) wodoodporną do łazienek - około 32 m<sup>2</sup>,**

**12. wymiana, przerobienie :**

- a) **instalacji elektrycznej** - wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni ( przewód YDYp 3x1,5 mm<sup>2</sup> około 40 m, przewód YDYp 3x2,5 mm<sup>2</sup> około 30m) demontaż i montaż istniejących lamp led – 4 szt., montaż wyłącznika podtynkowego - 4 szt., montaż gniazda podtynkowego – 2 szt., montaż wentylatora wyciągowego sterowanego czasowo – 1 szt. ( osprzęt elektryczny koloru białego ),
- b) **instalacji wodnej i kanalizacyjnej** – wykonanie przyłączy wodnych do prysznicza , umywalk, WC, oraz grzejnika c.o., wykonanie odprowadzenia kanalizacyjnego od umywalk , WC i brodzika prysznicowego.

---

**1. Wszystkie materiały (kolor farby, grzejnik, płytki podłogowe i ścienne, fugi) winny zostać uzgodnione z Zamawiającym.**

**2. Parapet, drzwi z ościeżnicą, stelaż podtynkowy do WC, miska ustępowa, deska, przycisk WC, umywalka, szafki wiszące, baterie umywalkowe, brodzik z kabiną prysznicową, bateria prysznicowa PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO**

**3. POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA POWYŻSZYCH PRAC REMONTOWYCH PO STRONIE WYKONAWCY**