
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : BO/L7/X Remont i wyposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół (MP26, MP30, MP39, SP22 i ZSiP 2)- Malowanie korytarza i sanitaroatów oraz szatni przy sali gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Żarębskiego2

INWESTOR : Miasto Katowice

ADRES INWESTORA : ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 27.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SZATNIE , SANITARIATY I KORYTARZ PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ - SUFITY +ŚCIANY DO LAMPERII {<SZATNIE>(7,6*2,95+7,6*2,80)+ [0,98*2*(7,6*2+2,95+2,8)]} + {<SANITARIATY> (3,20*2,8*2)+[2*0,6*2*(3,2*2,8)]} + {<KORYTTARZ PRZY SALI GIM.> (11,8*1,98)+ [(2*1,32*1,98)+(1,32*11,8+8,80)]}	m ² m ²	177,153	
				RAZEM	177,153
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian <szatnie> {2*1,68*(7,6*2+ 2,98+2,8)}	m ² m ²	70,493	
				RAZEM	70,493
3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym i zwiększającym przyczepność do podłoża - jednokrotnie 177,153+70,493	m ² m ²	247,646	
				RAZEM	247,646
4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku 177,153	m ² m ²	177,153	
				RAZEM	177,153
5	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na stropach i ścianach 177,153	m ² m ²	177,153	
				RAZEM	177,153
6	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 <parapety> 4,6*0,24+ 1,3*0,25+ <szafa> 1,70*3,0+< drzwi do wc >2,5*2,0*4	m ² m ²	26,529	
				RAZEM	26,529
7	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 11,8*2+1,98*8	m m	39,440	
				RAZEM	39,440
8	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 74,49	m ² m ²	74,490	
				RAZEM	74,490
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa 85,212	m ² m ²	85,212	
				RAZEM	85,212
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba lateksowa 91,941	m ² m ²	91,941	
				RAZEM	91,941
11	KNR 4-01 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2- ŁAWEK I WIESZAKÓW 5,0	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 4-01 1212-29 analogia	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm- MAŁOWANIE RUR C.0 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
13	kal.włana	Dostawa i montaż grzejnika dwupłytkowego, długości 1,2 mb i wysokości 0,6m wraz z zaworem odcinającym na zasilaniu i powrocie 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kal. WŁAS- NA	OBUDOWA GRZEJNIKÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ. I SZATNI Obudowy z płyt HPL grubości 18 mm odsunięte od powierzchni grzejników 5 cm zamontowane na wzmocnionych zaczepach w odstępach minimum 0,8 m , zamknięte płytą od góry grzejnika i boków obudowy na stabilnych nóżkach zamocowanych do podłogi w odstępach jak wyżej. W ścianach górnych i frontowych obudowy muszą mieć otwory aby cyrkulacja powietrza nie była zakłócona, < sala gimnastyczna > 17,4*1,0 + <szatnie> 1,2*0,95* 2	m ² m ²	19,680	
				RAZEM	19,680
15	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią zabezpieczenie podłóg, drzwi okien i lamperii na korytarzu 218	m ² m ²	218,000	
				RAZEM	218,000
16	kal włana	wywóz i utylizacja zeskrobanych farb 0,2	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kal. WŁAS- NA	wymiana kratek wentylacyjnych w szatni i sanitariatach na kratki z żaluzjami	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000