

Pytania do treści SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego – część pierwsza

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszt zapewnienia mieszkańcom lokali zastępczych na czas prowadzenia prac.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności opróżnienia mieszkań podczas wykonywanych prac, zapewnienie lokali zastępczych mieszkańcom, jak również zabezpieczenie ich mienia leży po stronie i na koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Dla budynku znajdującego się przy ul. Jagiełły 80-82 załączona jest dokumentacja wykonawcza branży budowlanej konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej dla budynku przy ul. Jagiełły 86. Prosimy o załączenie prawidłowej dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Prawidłowa dokumentacja stanowi załącznik nr 1.

Pytanie nr 3:

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Informacja dotycząca parapetów wewnętrznych podana została w zestawieniach okien. Jeśli nie podano parapetu wewnętrznego, to nie przewiduje się jego wykonania (dotyczy piwnic i poddaszy nieużytkowych).

Dotyczy budynku przy ul. Jagiełły 47-53

Pytanie nr 4:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.6 „Ściany nośne zewnętrzne” znajduje się informacja o występujących zarysowaniach ścian oraz konieczności zszycia miejsc w których występują. Czy w wycenie należy uwzględnić opisane prace? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 4 Roboty towarzyszące należy dodać niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--------------|--|------|--------------|---------------|
| 203a d.4 | kalk. własna | Systemowe klamry z prętów ϕ 8mm L=100cm, do wzmacniania konstrukcji w miejscach zarysowań ścian mocowane co 2-3 spoinę, wraz z usunięciem i uzupełnieniem zaprawy | kpl | | |
| | | 20*7 | kpl | 140,00 | |
| | | | | RAZEM | 140,00 |

Pytanie nr 5:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.6 „Wieżba dachowa, poszycie dachu i kominy ponad dachem” zaleca się wymianę poszycia dachu. Czy w wycenie należy uwzględnić opisane prace? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

W przedmiarze robót budowlanych należy dodać dział 7 Roboty dodatkowe oraz niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|---|-------|--------------|--------------|
| 226 d.7 | kalk. własna | Zerwanie i utylizacja poszycia dachu oraz ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej | m^2 | | |
| | | | m^2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Pytanie nr 6:

W nawiązaniu do pytania nr 5, w przypadku konieczności wymiany pokrycia, prosimy o wskazanie które warstwy dachu (płyta bitumiczna falista, papa, deskowanie) należy wymienić

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 7 Roboty dodatkowe należy dodać niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|--|-------|--------------|--------------|
| 227 d.7 | kalk. własna | Zerwanie i utylizacja oraz ułożenie nowego deskowania | m^3 | | |
| | | | m^3 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Pytanie nr 7:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.6 „Wieżba dachowa, poszycie dachu i kominy ponad dachem” przewiduje się wymianę elementów więźby dachowej w miejscach występowania korozji biologicznej oraz wzmocnienie lub wymianę murłaty. Czy w wycenie należy uwzględnić opisane prace? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 7 Roboty dodatkowe należy dodać niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|--|----------------|---------|--------------|
| 228 d.7 | kalk. własna | Wymiana skorodowanych biologicznie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej | m ³ | | |
| | | 1 | m ³ | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Pytanie nr 8:

W przedmiarze robót budowlanych poz. 210 został powielony obmiar okien które należy wycenić w poz. 209, prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Przedmiar uwzględni poprawnie okna dachowe i wyłazy.

Pytanie nr 9:

W przedmiarze robót budowlanych poz. 218 znajduje się dodatkowy wyłaz który nie występuje w zestawieniu i na rzutach budynku. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Należy pozostawić pozycję 218 w przedmiarze.

Pytanie nr 10:

W kosztorysie robót budowlanych błędna jednostka obmiaru w poz. 14, prosimy o korektę oraz podanie grubości wełny przeznaczony do utylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

W dziale 1.4 Dach należy w poz. 14 zmienić następująco:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--------------|--|----------------|---------|--------------|
| 14 d.1.4 | kalk. własna | Rozebranie istniejącej wełny mineralnej gr. 15cm wraz z utylizacją | m ³ | | |
| | | $(8,51+7,12)*4,02*0,87*0,15$ | m ³ | 8,200 | |
| | | | | RAZEM | 8,200 |

Pytanie nr 11:

W kosztorysie robót budowlanych błędna jednostka obmiaru w poz. 21, prosimy o korektę oraz podanie grubości wełny przeznaczonej do utylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:

W dziale 1.5 Roboty towarzyszące należy w poz. 21 zmienić następująco:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--------------|--|----------------|---------|--------------|
| 21 d.1.5 | kalk. własna | Rozebranie istniejącej wełny mineralnej gr. 15cm wraz z utylizacją | m ³ | | |
| | | (3,80*8,20+4,95*4,25)*0,15 | m ³ | 7,830 | |
| | | | | RAZEM | 7,830 |

Dotyczy budynku przy ul. Jagielly 80-82

Pytanie nr 12:

Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględnić zakres prac zgodnie z załączonym „Projektem zabezpieczenia na szkody górnicze” tj. wykonanie opaski żelbetowej w poziomie fundamentów. Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze. Dodatkowo w załączonym dokumencie brakuje stron 2-12, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że wykonanie opaski żelbetowej w poziomie fundamentów, zgodnie z „Projektem zabezpieczenia na szkody górnicze” nie leży w zakresie przedmiotowego zamówienia. Brakujące strony dokumentu stanowią załącznik nr 2.

Pytanie nr 13:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.7 „Więźba dachowa” oraz „Istniejące belki stropowe nad parterem” znajduje się informacja o konieczności zlecenia ekspertyzy mykologicznej i ewentualnej wymiany skorodowanych biologicznie elementów konstrukcyjnych. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:

W przedmiarze robót budowlanych należy dodać dział 9 Roboty dodatkowe oraz niżej wymienione pozycje:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|--|------|---------|--------------|
| 159 d.9 | kalk. własna | Ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|--|----------------|---------|--------------|
| 160 d.9 | kalk. własna | Wymiana skorodowanych biologicznie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej | m ³ | | |
| | | 1 | m ³ | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Pytanie nr 14:

Czy w związku z dużym zawilgoceniem ściany szczytowej elewacji wschodniej, należy uwzględnić prace remontowe w mieszkaniu? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:

Wykonanie ww. prac remontowych w mieszkaniu związanych z zawilgoceniem ściany szczytowej nie stanowi zakresu przedmiotowego zamówienia.

Dotyczy budynku przy ul. Jagiełły 84

Pytanie nr 15:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.6 „Stropy nad parterem” oraz „Stropy nad poddaszem” znajduje się informacja o korozji biologicznej belek konstrukcyjnych jak i poszycia podłogi oraz ugięcia stropu w łazience w jednym z mieszkań. Czy w wycenie należy uwzględnić wymianę elementów konstrukcyjnych stropu? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15:

W przedmiarze robót budowlanych należy dodać dział 7 Roboty dodatkowe oraz niżej wymienione pozycje:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|--|------|---------|--------------|
| 163 d.7 | kalk. własna | Ekspertyza mykologiczna w zakresie stropów nad parterem oraz stropów nad poddaszem | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|--|----------------|---------|--------------|
| 164 d.7 | kalk. własna | Rozebranie, utylizacja i wykonanie nowego stropu wraz z odtworzeniem warstw posadzki | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Pytanie nr 16:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.6 „Stropy nad parterem” znajduje się informacja o pomieszczeniu po pożarze wymagającym remontu oraz sprawdzenia elementów konstrukcyjnych podłogi i więźby dachowej. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16:

Zakres prac nie obejmuje dodatkowych remontów pomieszczeń. W zakresie elementów konstrukcyjnych jw.

Pytanie nr 17:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.7 „Dach dwuspadowy” znajduje się informacja o konieczności zlecenia ekspertyzy mykologicznej i ewentualnej wymiany skorodowanych biologicznie elementów konstrukcyjnych przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z wykonaniem prac modernizacyjno-dociepleniowych. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 7 Roboty dodatkowe należy dodać niżej wymienione pozycje:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|--|------|---------|--------------|
| 165 d.7 | kalk. własna | Ekspertyza mykologiczna w zakresie więźby dachowej | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|--|----------------|---------|--------------|
| 166 d.7 | kalk. własna | Wymiana skorodowanych biologicznie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej | m ³ | | |
| | | 1 | m ³ | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Pytanie nr 18:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.8 „Izolacje wodochronne i zabezpieczenia antykorozyjne” znajduje się informacja o konieczności oczyszczenia przez piaskowanie i malowania elementów stalowych. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 7 Roboty dodatkowe należy dodać niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|---|----------------|---------|--------------|
| 167 d.7 | kalk. własna | Piaskowanie i dwukrotne malowanie elementów stalowych | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Pytanie nr 19:

W ekspertyzie technicznej w pkt. 1.7.5 znajduje się informacja, że „ściana w osi 1 / D-E jest obluźwana i wymaga remontu w postaci jej przemurowania bądź wykonania nowych spoin łączących cegły ze sobą”. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 4.4 Ściana nadziemna – SZ1 należy dodać niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------|--------------|--|----------------|---------|--------------|
| 136a d.4.4 | kalk. własna | Przemurowanie fragmentu ściany kolankowej w osi 1, pomiędzy osiami D i E | m ² | | |
| | | 4*0,81 | m ² | 3,240 | |
| | | | | RAZEM | 3,240 |

Dotyczy budynku przy ul. Jagiello 86

Pytanie nr 20:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.8 „Dach dwuspadowy” znajduje się informacja o konieczności wzmocnienia istniejącej konstrukcji krokwi dachowych. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 5 Roboty towarzyszące należy dodać niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--------------|--|----------------|---------|---------------|
| 141a d.5 | kalk. własna | Wykonanie wzmocnienia istniejących krokwi poprzez drewniane podbitki o gr. 7cm | m ³ | | |
| | | 4,85*0,07*15*2 | m ³ | 10,185 | |
| | | | | RAZEM | 10,185 |

Pytanie nr 21:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.9 „Izolacje wodochronne i zabezpieczenia antykorozyjne” znajduje się informacja o konieczności oczyszczenia przez piaskowanie i malowania elementów stalowych. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21:

W przedmiarze robót budowlanych należy dodać dział 7 Roboty dodatkowe oraz niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|---|----------------|---------|--------------|
| 152 d.7 | kalk. własna | Piaskowanie i dwukrotne malowanie elementów stalowych | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Dotyczy budynku przy ul. Wawelskiej 55

Pytanie nr 22:

W przedmiarze budowlanym w poz. 75 niepoprawny przekrój mieczy w obmiarze. Według projektu należy wykonać miecze o przekroju 14x14cm, prosimy o korektę obmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22:

W dziale 2.3 Poddasze nieużytkowe należy w poz. 75 zmienić następująco:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---------------------|---|----------------|---------|--------------|
| 75 d.2.3 | KNR 2-02 0408-01 | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 18cm ² z tarcicy nasyczonej | m ³ | | |
| | | Mc [0,14*0,14*0,91]*17 | m ³ | 0,303 | |
| | | | | RAZEM | 0,303 |

Pytanie nr 23:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. 96 i 98 niepoprawna ilość okien P1, według rzutów i zestawienia powinno być 7 sztuk, prosimy o korektę obmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23:

W dziale 4 Dach należy w poz. 96 zmienić następująco:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|---|------|--------------|---------------|
| 96 d.4 | KNR 0-15 0526-01 | Osadzenie okien w połaci dachowej – wykonanie konstrukcji nośnej | m | | |
| | | {P1} [0,78*1,40]*7 | m | 7,644 | |
| | | {P3} [0,78*1,18]*1 | m | 0,920 | |
| | | {P5} [0,55*0,78]*1 | m | 0,429 | |
| | | {W1} [0,86*0,87]*1 | m | 0,748 | |
| | | {W2} [0,80*1,00]*1 | m | 0,800 | |
| | | | | RAZEM | 10,541 |

W dziale 4 Dach należy w poz. 98 zmienić następująco:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|--|------|--------------|--------------|
| 98 d.4 | KNR 0-15 0526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej – parametry zgodnie z projektem | szt | | |
| | | {P1} 7 | szt | 7,000 | |
| | | {P3} 1 | szt | 1,000 | |
| | | {P5} 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |

Pytanie nr 24:

W ekspertyzie technicznej w pkt. 1.8 „Wnioski” znajduje się informacja, że należy wykonać zszycie elewacji w narożnikach wiatrołapu. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24:

W przedmiarze robót budowlanych należy dodać dział 5a Roboty towarzyszące i dodać niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|--------------|--|------|--------------|--------------|
| 127a d.5a | kalk. własna | Systemowe klamry z prętów fi 8mm L=100cm, do wzmacniania konstrukcji w miejscach zarysowań ścian mocowane co 2-3 spoinę, wraz z usunięciem i uzupełnieniem zaprawy | kpl | | |
| | | 3*7*2 | kpl | 42,00 | |
| | | | | RAZEM | 42,00 |

Dotyczy budynku przy ul. Adama 4

Pytanie nr 25:

W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej pkt. 1.9 „Izolacje wodochronne i zabezpieczenia antykorozyjne” znajduje się informacja o konieczności oczyszczenia przez piaskowanie i malowania elementów stalowych. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 25:

W przedmiarze robót budowlanych należy dodać dział 10 Roboty dodatkowe oraz niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--------------|---|----------------|---------|--------------|
| 158 d.10 | kalk. własna | Piaskowanie i dwukrotne malowanie elementów stalowych | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Pytanie nr 26:

W ekspertyzie technicznej pkt. 1.7.3 „Więźba dachowa, poszycie dachu” znajduje się informacja o konieczności konserwacji i miejscowych napraw więźby dachowej. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 26:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 4 Dach należy dodać niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|---|----------------|---------|--------------|
| 99a d.4 | kalk. własna | Miejscowe naprawy i konserwacja więźby dachowej | m ³ | | |
| | | 1 | m ³ | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Pytanie nr 27:

W opisie technicznym branży architektonicznej w pkt. 3.10.1 „Prace rozbiórkowe” wskazane jest skucie tynków na wys. 1,5m oraz wszystkich uszkodzonych, odspojonych i spękanych. Brak pozycji w przedmiarze, prosimy o wyjaśnienie czy prace te należy ująć w zakresie oraz o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 27:

Skucie tynków zostało uwzględnione w pozycji 107.

Dotyczy budynku przy ul. Rynek 17

Pytanie nr 28:

W ekspertyzie technicznej pkt. 1.7.5 „Więźba dachowa, poszycie dachu” znajduje się informacja o konieczności konserwacji i miejscowych napraw więźby dachowej oraz wykonanie stalowych obejm w celu wzmocnienia wiązarów. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 28:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 2.5 Dach należy dodać niżej wymienioną pozycję:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------|--------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 114a d.2.5 | kalk. własna | Miejscowe naprawy i konserwacja więźby dachowej | m ³ | | |
| | | 1 | m ³ | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Burmistrz Miasta
/-/
Krystian Grzesica

Załączniki:

1. Dokumentacja wykonawcza branży konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej dla budynku przy ul. Jagiełły 80-82 – dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2.
2. Opis techniczny przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wykonaniu opaski żelbetowej – dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 12.

UWAGA:

PRZEKAZANE W PIŚMIE INFORMACJE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZENIU OFERTY.