



SZCZEGÓŁ UTWARDZONEGO PLACU PRZY CMENTARZU



Przekrój konstrukcyjny utwardzonego placu przy cmentarzu



Płyta ażurowa 60x40x10 (wypełnienie z gysu granitowego 2/5) 10 cm
 Podsyпка cem.-piaskowa 1:4 3 cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 20 cm
 Stabilizacja gruntu 2,5 MPa 20 cm

TYTUŁ OPRACOWANIA	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Uszycach		
NAZWA RYSUNKU	Szczegół utwardzonego placu przy cmentarzu	BRANŻA DROGOWA	DATA 09.2022
FUNKCJA	Wykonał	PODPIS	
Współpraca	Liberka Jerzy		
Współpraca	Nimpsz Joachim		
INWESTOR	Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski	SKALA 1:50	NR RYSUNKU 12