

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa brodu w Leśnictwie Jaworzec

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
WYMAGANIA OGÓLNE							
x	DM 00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
x	DM 00.00.00		Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	x	x	x	x
1	DM 00.00.00	00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	1		
ROBOTY DROGOWE							
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D 01.01.01		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
2	D 01.01.01	21	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górskim	km	0,10		
x	D 01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny	x	x	x	x
3	D 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm	m2	150,00		
x	D 01.02.03		Wyburzenie obiektów budowlanych	x	x	x	x
x	D 01.02.04		Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	x	x	x	x
4	D 01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 40 cm	m2	210,00		
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x
5	D 02.01.01	11	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z zabezpieczeniem wykopu przed wodą. Wykopy pod fundament brodu wg technologii Wykonawcy.	m3	115,20		
x	D 02.02.01		Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	x	x	x	x
6	D 02.01.01	11	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych wraz z zabezpieczeniem wykopu przed wodą. Wykopy pod fundament brodu wg technologii Wykonawcy.	m3	172,80		
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
7	D 02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z uzyskanego z dokopu	m3	96,00		
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x	x	x
8	D 04.01.01	10	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, średnia głębokość koryta 40 cm	m2	226,70		
x	D 04.02.02		Warstwa mrozochronna	x	x	x	x
9	D 04.02.02	11	Wykonanie w-wy mrozochronnej, gr. w-wy 15 cm	m2	226,70		
x	D 04.04.04		Podbudowa z tłucznia kamiennego	x	x	x	x
10	D 04.04.04	13	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, w-wa dolna, gr. w-wy 25 cm	m2	196,00		
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D 05.02.01		Nawierzchnia tłuczniowa	x	x	x	x
11	D 05.02.01	13	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 20 cm, kruszywo 0/63	m2	180,00		
12	D 05.02.01	13	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 20 cm, kruszywo 0/31,5	m2	165,00		
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	D 06.01.01		Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem	x	x	x	x
13	D 06.01.01	16	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m2	150,00		
14	D 06.01.01	42	Umocnienie poboczy drogi kamieniem łamanym średnim i ciężkim z klinowaniem kamieniem drobnym	m3	54,00		
x	D 06.03.01		Ścinanie i uzupełniania poboczy	x	x	x	x
15	D 06.03.01	32	Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm	m2	33,40		
ROBOTY MOSTOWE							
x	M 21.00.00		FUNDAMENTY	x	x	x	x
x	M 21.15.01		Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu	x	x	x	x
16	M 21.15.01	11	Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu na nośny - wykonanie materaca z kruszywa łamanego otoczonego geokompozytem, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody wg technologii Wykonawcy	m3	47,00		
x	M 29.54.00		BUDOWLE REGULACYJNE RZEK	x	x	x	x
x	M 29.54.01		Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki, kanałów i rowów	x	x	x	x
17	M 29.54.01	01	Wykonanie nawierzchni brodu z głazów o średnicy min. 35 cm, klinowanych kamieniem łamanym grubym z zamknięciem powierzchni tłuczniem	m3	98,78		
18	M 29.54.01	02	Wykonanie kaszycy drewnianej w dnie z bali drewnianych o średnicy min. 200 mm	m3	42,30		
19	M 29.54.01	02	Wykonanie profilowania i odbudowy istniejących skarp rzeki poprzez darninowanie	m2	360,00		
20	M 29.54.01	02	Wykonanie profilowania istniejącego dna na wlocie i wylocie z brodu na szerokości koryta rzeki	m3	99,00		
21	M 29.54.01	02	Wykonanie gurtów kamiennych na dojazdach do brodu	m ³	15,00		
RAZEM BUDOWA BRODU:							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BUDOWA BRODU:							