

PRZEDMIAR ROBÓT

Zad. nr 2 - Odnowa oznakowania poziomego - linie przerywane, ciągłe i inne - na drodze wojewódzkiej nr 359 - 2022 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0706-02 z.o.2.13. 9902-02 359	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 76-130 pojazdów na godzinę 2601.12+3975.84	m ² m ²	 6576.960	 6576.960
				RAZEM	6576.960
2	KNR 2-31 0706-03 z.o.2.13. 9902-02 359	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową 76-130 pojazdów na godzinę 1058.48+193.68	m ² m ²	 1252.160	 1252.160
				RAZEM	1252.160
3	KNR 2-31 0706-05 z.o.2.13. 9902-02 359	Przejścia dla pieszych, linie uzupełniające - Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 76-130 pojazdów na godzinę (plus linie uzupełniające) 989.09+971.52+1008.52	m ² m ²	 2969.130	 2969.130
				RAZEM	2969.130
4	KNR 2-31 0706-07 359	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową 295.54	m ² m ²	 295.540	 295.540
				RAZEM	295.540