

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr G496021P w m. Nowa Wioska
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wioska , Gmina Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebieg dr Nowa Wioska						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100003-8				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 990+100	km	1,090		
2 d.1	KNR 2-01 0706-01 D-02.01. 01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III 10*0,5*0,8	m³	4,00		
3 d.1	KNR 5-01 0106-01 D-01.03. 04	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	10,00		
4 d.1	KNR 2-01 0236-02	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m³	3,90		
5 d.1	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (odkrycie i opkapanie części przelotowych przepustów) 76*1,5*0,3+6	m³	40,20		
6 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm z odwozem na odkład Wykonawcy 13*6	m	78,00		
7 d.1	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe z odwozem na odkład Wykonawcy	m³	1,20		
8 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	2,00		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. POBOCZA				
9 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok.10-15cm) (1090*2*(0,75+1,5/2)*0,15	m³	370,00		
10 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni poboczy w gruncie kat. I-IV (1090*2*(0,75+1,5/2)	m²	2463,00		
11 d.2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej (pod poboczami) - grubość warstwy po zag. ok.5 cm 2463-203	m²	2260,00		
12 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm krotność x 2	m²	2260,00		
13 d.2	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiernego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m²	2260,00		
Razem dział: II. POBOCZA						
3		III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2				
14 d.3	KNR 1 0209-14	Odmulenie rowów drogowych na głębokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy 350*2+515+90+60	m	1365,00		
15 d.3	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod zjazdami drogi fi 30 13*8*0,3*0,15	m³	4,70		
16 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m³	4,70		
17 d.3	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o śr. 30 cm	m	104,00		
18 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank	26,00		
19 d.3	KNR 2-01 0236-03	Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m³	34,00		
Razem dział: III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2						
4		IV ZJAZDY				

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.4	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok. 15cm - poza obrysem poboczy drogi i zjazdów bez przepustów) 56+220*0,15	m ³	41,40		
21 d.4	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km (pogłębienie koryta pod zjazdami bitumicznymi) 261+56+220*0,1	m ³	53,70		
22 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni zjazdów w gruncie kat. I-IV 740+195	m ²	935,00		
23 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	740,00		
24 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	195,00		
25 d.4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m ²	935,00		
26 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m ²	740,00		
27 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność x 2	m ²	740,00		
28 d.4	KNR 2-31 0114-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m ²	195,00		
Razem dział: IV. ZJAZDY						
5	V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczne)					
29 d.5	KNR 2-31 1106-01	Warstwa wiążąco wyrównawcza nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową śr. 75kg/m ² (miejscowe podrownania koleiny i zagłębienia)	t	80,00		
30 d.5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1090*4,5+210+295	m ²	5410,00		
31 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ²	m ²	5410,0		
32 d.5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m ²	5410,00		
33 d.5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność x 2	m ²	5410,00		
Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)						
6	VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8					
34 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	19,00		
35 d.6	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A-7)	szt.	3,00		
36 d.6	KNR 2-31 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pon. poniżej 0.3 m ² (T-1)	szt.	1,00		
37 d.6	KNR 2-31 0703-05 02	Przymocowanie drogowych znaków jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m ² (F-6; U-3d; U-3c; E-4)	szt.	8,00		
Razem dział: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
7	VII OZNAKOWANIE POZIOME					
38 d.7	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową (P-13)	m ²	3,00		
Razem dział: VII OZNAKOWANIE POZIOME						
8	VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA					
39 d.8 01	KNR 2-01 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczka	1,00		
Razem dział: VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Całkowita wartość kosztorysowa robót						

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie:						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
2	II. POBOCZA					
3	III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2					
4	IV. ZJAZDY					
5	V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)					
6	VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8					
7	VII OZNAKOWANIE POZIOME					
8	VIII INWENTARYZACJA PO-WYKONAWCZA					
	RAZEM netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: