Przekrój 1-1



Przekrój 2-2



Przekrój 3-3



Nr Punktu	x	y
1	5982181.52	5484864.87
2	5982182.85	5484873.59
3	5982182.05	5484877.54
4	5982179.04	5484880.1
5	5982176.1	5484881.37
6	5982174.32	5484882.55
7	5982170.21	5484886.29
8	5982172.37	5484888.95
9	5982174.24	5484891.22
10	5982177.41	5484888.29
11	5982180.2	5484886.83
12	5982183.9	5484887.68
13	5982185.83	5484890.9
14	5982187.27	5484898.95
15	5982190.22	5484898.43
16	5982193.17	5484897.9
17	5982191.79	5484890.14
18	5982192.87	5484885.6
19	5982196.94	5484883.2
20	5982203.63	5484882.31
21	5982203.28	5484879.57
22	5982202.92	5484876.85
23	5982195.55	5484877.86
24	5982191.14	5484876.72
25	5982188.81	5484872.89
26	5982187.46	5484863.97
27	5982184.4	5484864.42
28	5982184.4	5484864.42



Szczegół słupka stylizowanego blokującego U-12c

Element odblaskowy



LEGENDA:

1 - 18/18-36cm - kostka kamienna granitowa, góra płomieniowana, spód cięty, 2 przeciwległe boki cięte i 2 przeciwległe boki łupane;
2 - 8cm - kostka brukowa betonowa 10x10cm o górnej powierzchni ptukanej z widocznym kruszywem naturalnym koloru szarego;
3 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
4 - 5-7cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
5 - 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3;
6 - 20cm - warstwa podbudowy z betonu klasy C12/15;
7 - 15cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2,0
8 - 35cm - nasyp z gruntu niewysadzinowego, zagęszczalnego;
9 - obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;
10- krawężnik kamienny uliczny 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;
11 - opornik kamienny 12x25cm na ławie betonowej z betonu C12/15;
12 - pobocze gruntowe/pas zieleni - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany.

	Projekty Budowy Dróg, Ernest Kłos, 72-300 Gryfice			
	Inwestor: Gmina Kamień Pomorski ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski			
Nazwa:	Przebudowa i rozbudowa ul. J. Wysockiego, T. Kościuszki, Plac Wolności i W. Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej			
Lokalizacja:	powiat kamieński gmina Kamień Pomorski obręb Kamień Pomorski-2 działki o numerach ewidencyjnych przed podziałem: 107; 163; 165; 164/8; 176; 167; 198; 218/3; 174; 177; 221/3; 222/1; 222/2; 95; 104; 228/5; 102/5; 103/18; 68; 257; 64/3; 105; 37; 106; 31/6			
Tytuł rysunku:	Szczegół wyniesionego skrzyżowania			
Projektował:	mgr inż. Ernest Kłos	ZAP/0076/PWOD/13		Nr rys.: 6
Opracował:	mgr inż. Marcin Jóźwiak			skala: 1:200 i 1:50
Opracowała:	mgr inż. Magdalena Kłos			Październik 2021r.