
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Palacza 3, 3a,, 5, 5a
NAZWA INWESTORA: PTBS
ADRES INWESTORA: ul. Konfederacka 4, 60-2881 Poznań
BRANŻE: ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA: wtorek, 3 października 2023

POZIOM CEN: 3 kw. 2023

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

wtorek, 3 października 2023

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont klatek schodowych Palacza 3, 3A, 5, 5A						
1		Klatki 3, 3A				
1.1		Remont klatki schodowej				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	207,820		
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	207,820		
3 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	554,340		
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	762,160		
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m2	207,820		
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2	554,340		
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe - kolor biały	m2	207,820		
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - kolor zgodny z istniejącą kolorystyką - farba zmywalna	m2	554,340		
9 d.1.1	KNR-W 4-01 1206-01 z.sz.2.3.	Wykonanie lakierem bezbarwnym lamperii - do wys 1,5m	m2	277,170		
10 d.1.1	KNR-W 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl.	24,000		
11 d.1.1	KNR 13-26 0103-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż łączników oraz przycisków dzwinkowych	szt.	40,000		
12 d.1.1	KNNR 4 0418-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejników	szt.	2,000		
13 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie odpadów	m3	2,000		
14 d.1.1	kalk. własna	Koszt składowania i utylizacji odpadów	m3	2,000		
Razem dział: Remont klatki schodowej						
1.2		Przygotowanie pod instalację domofonową				
15 d.1.2	KNR AT-13 0105-12	Wykucie bruzd w ścianach wraz z zaprawieniem po robotach montażowych - podłoże z betonu	m	32,290		
16 d.1.2	KNR 5-08 0301-21	Wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie pod puszki p.t.	szt.	12,000		
17 d.1.2	KNNR 5 0101-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	54,080		
18 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.	12,000		
Razem dział: Przygotowanie pod instalację domofonową						
1.3		Malowanie balustrad i drzwi szachtów instalacyjnych				
19 d.1.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodowej wraz z oczyszczeniem i zeskrobanie łuszczącej się farby	m2	24,800		
20 d.1.3	KNR 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów pełnych wraz z przygotowaniem powierzchni - drzwi szachtów instalacyjnych	m2	32,320		
Razem dział: Malowanie balustrad i drzwi szachtów instalacyjnych						
Razem dział: Klatki 3, 3A						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2		Klatki 5, 5A				
Razem dział: Klatki 5, 5A						
3		Remont klatki schodowej				
21 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	220,180		
22 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2	220,180		
23 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2	586,340		
24 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	806,520		
25 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m2	220,180		
26 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2	586,340		
27 d.3	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe - kolor biały	m2	220,180		
28 d.3	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - kolor zgodny z istniejącą kolorystyką - farba zmywalna	m2	586,340		
29 d.3	KNR-W 4-01 1206-01 z.sz.2.3.	Wykonanie lakierem bezbarwnym lamperii - do wys 1,5m	m2	293,170		
30 d.3	KNR-W 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl.	24,000		
31 d.3	KNR 13-26 0103-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż łączników oraz przycisków dzwonekowych	szt.	37,000		
32 d.3	KNNR 4 0418-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejników	szt.	2,000		
33 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie odpadów	m3	2,000		
34 d.3	kalk. własna	Koszt składowania i utylizacji odpadów	m3	2,000		
Razem dział: Remont klatki schodowej						
4		Przygotowanie pod instalację domofonową				
35 d.4	KNR AT-13 0105-12	Wykucie bruzd w ścianach wraz z zaprawieniem po robotach montażowych - podłoże z betonu	m	29,500		
36 d.4	KNR 5-08 0301-21	Wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie pod puszki p.t.	szt.	12,000		
37 d.4	KNNR 5 0101-01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	58,680		
38 d.4	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.	12,000		
Razem dział: Przygotowanie pod instalację domofonową						
5		Malowanie balustrad i drzwi szachtów instalacyjnych				
39 d.5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodowej wraz z oczyszczeniem i zeskrobanie łuszczącej się farby	m2	24,800		
40 d.5	KNR 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów pełnych wraz z przygotowaniem powierzchni - drzwi szachtów instalacyjnych	m2	32,320		
Razem dział: Malowanie balustrad i drzwi szachtów instalacyjnych						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		Roboty porządkowe				
41 d.6	kalk. własna	Roboty porządkowe i mycie po robotach malarskich	kpl.	1,000		
Razem dział: Roboty porządkowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						