
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace tynkarsko-malarskie klatek schodowych w budynkach
mieszkalnych przy ul. Katowickiej 9-11
ADRES INWESTYCJI: ul. Katowicka 9ABC, 11ABCDE, Poznań
NAZWA INWESTORA: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Poznań, ul Konfederacka 4
BRANŻE: Prace tynkarsko-malarskie klatek schodowych w parterach i piwnicach w
budynkach mieszkalnych przy ul. Katowickiej 9-11
DATA OPRACOWANIA: 03.10.2023

POZIOM CEN: III kw 2023

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.10.2023

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Prace tynkarsko-malarskie klatek schodowych w parterach i piwnicach w budynkach mieszkalnych przy ul. Katowickiej 9-11						
1		MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH W POZIOMIE PARTERU I PIWNICY UL.KATOWICKA 11A,B,C,D,E, 9A,B,C				
1.1		Roboty malarskie				
1 d.1.1	KNR 401 1216-010	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	610,536		
2 d.1.1	KNR 401 1216-010	Analogia : Zabezpieczenie drzwi windowych	m2	42,680		
3 d.1.1	KNR 401- 1202-0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	m2	1 983,327		
4 d.1.1	KNR 401- 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych	m2	68,640		
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i dziur	m2	1 983,327		
6 d.1.1	NNRKB 007 -1134-0210	Grunтовanie podłożu ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2	1 983,327		
7 d.1.1	4-01 1204- 01z.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe - kolor biały	m2	610,536		
8 d.1.1	4-01 1204- 02z.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - kolor zgodny z istniejącą kolorystyką	m2	1 372,791		
9 d.1.1	KNR 401 1206-020	Wykonanie lakierem bezbarwnym lamperii	m2	704,105		
10 d.1.1	KNR 401 1215-080	Mycie po robotach malarskich: posadzek klatek schodowych	m2	610,536		
11 d.1.1	401-1215- 020	Mycie po robotach malarskich: drzwi windowych	m2	42,680		
12 d.1.1	KNR 5-03II 1401-2	Odnawianie numeracji kondygnacji na kl.schodowej w kolorze czarnym	szt.	14,000		
13 d.1.1	KNR 712 0101-030	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne stalowych konstrukcji szkieletowych (balustrady i pochwyt)	m2	92,264		
14 d.1.1	KNR 712 0105-030	Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji szkieletowych	m2	92,264		
15 d.1.1	KNR 712 0201-030	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą do gruntowania, przeciwrzdzewną olejną (balustrady i pochwyt)	m2	92,264		
16 d.1.1	KNR 712 0209-030	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą nawierzchniową ogólnego stosowania (balustrady i pochwyt)	m2	92,264		
17 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie odpadów	m3	3,000		
18 d.1.1	kalk. własna	Koszt składowania i utylizacji odpadów	m3	3,000		
Razem dział: Roboty malarskie						
Razem dział: MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH W POZIOMIE PARTERU I PIWNICY UL.KATOWICKA 11A,B,C,D,E, 9A,B,C						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						