

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WG. NIŻEJ PRZEDSTAWIONYCH ZADAŃ I CHARAKTERYSTYK.

Przedmiary załączone do SWZ są dokumentami pomocniczymi, zakres zamówienia należy specyfikować zgodnie z dokumentacją projektową i zakresem przedstawionym poniżej.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczyska – Moroń – etap I

Ogólna charakterystyka

Łączna długość sieci – 2 040,00- mb.

w tym:

PVC-U Ø200 – 2 040,00 mb.

Obejmująca wyłącznie odcinki:

Sitn.-S23, S8-S8.14, S9-S9.3, S13-S13.1, S15-S15.1, S16-S16.1, S17-S17.3, S18-S18.1, S20-S20.2.

Rist-R20, R3-R3.1, R15-R15.2.

Zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu: **Rysunek nr 2** – zakres robót zaznaczony kolorem zielonym.

Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w:

Zał. nr 1.1 do SWZ – Projekt budowlany

Zał. nr 1.2 do SWZ – Przedmiar robót

Zał. nr 1.3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzana – etap I

Ogólna charakterystyka

Łączna długość sieci – 733,50 mb.

w tym:

PVC-U Ø200 – 616,00 mb.

PVC-U Ø160 – 40,50 mb.

PE Ø 90x5,4 – 77,00 mb.

Obejmująca wyłącznie odcinki:

WŁ1-A1.1-A19.1, A3-A21.1, A10-A24.1, A15-A27.1, A26-A29, A17-SRP1, A18-A33.1.

WŁ2-B3, P1-SRP1 tłocz. (bez pompowni i zasilania w energię elektryczną)

Zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu: **Rysunek nr 3** – zakres robót zaznaczony kolorem brązowym.

Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w:

Zał. nr 2.1 do SWZ – Projekt budowlany

Zał. nr 2.2 do SWZ – Przedmiar robót

Zał. nr 2.3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych