

Zarząd Dróg Powiatowych
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300Tel./Fax (+22) 722-13-80
Tel. (+22) 722-11-81

REGON 014900974

NIP 118-14-20-774

Konto nr 06156000132619704530000001
Getin Noble Bank SA**Traffic Pracownia Projektowa****Krzysztof Stępień****Pl. Rembowskiego 9/8,****02- 915 Warszawa**

Wasz znak:

Nasz znak:
SIR.4020.14.6.2016.Data:
14 grudnia 2016r.

W odpowiedzi na otrzymany wniosek (L.dz.: 4274/2016) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego włączeń dróg gminnych: ul. Porzeczkowej, Truskawkowej, Jarzębinowej do drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) w m. Kiełpin gm. Łomianki, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim **pozytywnie uzgadnia** przedłożony projekt z poniższymi uwagami:

1. wodę opadową i roztopową spływającą z projektowanych nawierzchni dróg gminnych należy zagospodarować na terenie pasów drogowych dróg gminnych,
2. nawierzchnię istniejącego chodnika zlokalizowanego w ul. Rolniczej na połączeniu z projektowanymi włączeniami dróg gminnych (odc. ok. 2m z każdej strony włączenia) należy wykonać o konstrukcji wzmocnionej jak dla zjazdów z uwzględnieniem istniejącego typu i koloru kostki betonowej wraz z wykonaniem obramowania z obrzeża 8x30 na ławie z betonu C12/15,
3. warstwę ścieralną projektowanego ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej, należy wykonać w obrębie pasa drogi powiatowej w kolorze czerwonym, dostosowując się do koloru nawierzchni istniejących zjazdów z drogi powiatowej,
4. należy zachować niezbędną skrajnię min. 0,5m od istniejącego ogrodzenia nie przewidzianego do rozbiórki oraz od innych obiektów zlokalizowanych w rejonie projektowanej nawierzchni ciągu pieszo – jezdni,
5. szczelinę na połączeniu ścieku z kostki betonowej z krawężnikiem najazdowym należy uzupełnić zaprawą cementową,
6. w przypadku kolizji istniejących punktów osnowy geodezyjnej z planowaną inwestycją należy przenieść te punkty na warunkach PODGiK w Ożarowie Mazowieckim.

Informujemy również, że wyrażamy zgodę na dysponowanie gruntem – dz. nr ew. 155 obręb Kiełpin na cele budowlane związane z rozbudową ww. dróg gminnych.

Roboty budowlane na terenie pasa drogowego drogi powiatowej należy wykonać pod nadzorem ZDP w Ożarowie Mazowieckim po wcześniejszym wdrożeniu czasowej organizacji ruchu.


W załączeniu:

1. Materiały do uzgodnień - 1 egz.

Otrzymują:

1. Traffic Pracownia Projektowa
Krzysztof Stępień
Pl. Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa
2. a/a

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Ożarowie Mazowieckim
mgr Mieczysław Wójcik



- LEGENDA:**
- istniejące granice pasa drogowego/działek
 - proj linia rozgraniczająca
 - proj. ciąg pieszo - jezdny - płyty bet. azurowe EKO gr. 10cm
 - proj. ciąg pieszo - jezdny - w miejscu furtek - kostka bet./szara/ gr. 8cm
 - proj. ciąg pieszo - jezdny - w miejscu bram kostka bet. /czerwona/ gr. 8cm
 - proj. ciąg pieszo - jezdny - kostka bet. /szara/ gr. 8cm
 - proj. krawężnik wtopiony 15x30
 - proj. opornik wtopiony 12x25
 - ist. chodnik z kostki betonowej

ZARZĄD DRÓG POWATOWYCH w Olsztynie Mazowieckim

UZGODNIENIE - 4020

Znak 518.4020 14.6.2016

z dnia 14.12.2016 bez uwag z uwagami

ser. w d.

GŁÓWNY SPECJALISTA

dr inż. Marek J. Górecki

NAZWA CIĘKUTY

ROZBUDOWA ULICY PORZĘCKOWEJ, TRUSKAWKOWEJ

JAKRZEŃCOWEJ W KIELCINIE PODUCHOWYM

BUDOWA PROJEKTOWA

Troffic

PRACOWNIA PROJEKTOWA STWORZE

INWESTOR

Gmina Łomianki

FAZA

PROJEKT BUDOWLANIY

TEMAT RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA

11.2016

SKALA

1:500

PROJEKTANT

mgr inż. Krzysztof Stępień

mgr inż. Krzysztof Nadeau

MAJ2016/PODUCH

MAJ2016/PODUCH

DROGOWA

BRANZA

1

NR RYSUNKU

