

Gmina Dębowa Łąka
Dębowa Łąka 38
87-207 Dębowa Łąka

Nr postępowania: **RG.271.11.2024**

Wyjaśnienia/zmiana nr 3

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53”, Gmina Dębowa Łąka udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji, konstrukcji oraz powierzchni.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 2:

Wg SST. DM-00.00.00 pkt. 1.5.16 Zaplecze Wykonawcy, "Zaplecze Wykonawcy będzie się składało się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, laboratoriów, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji Robót a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza. c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Uznaje się, że Koszt Zaplecza Wykonawcy wliczony jest w Cenę Oferty". Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał realizacji ww. zapisów.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie będzie wymagał realizacji ww. zapisów. Natomiast koszty funkcjonowania zaplecza należy wliczyć w cenę oferty.

Pytanie nr 3:

Wg SST. DM-00.00.00 pkt. 1.5.17 "Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi Kontrakcie. Uznaje się, że Koszt Zaplecza Zamawiającego wliczony jest w Cenę Oferty" Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał realizacji ww. zapisów.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie będzie wymagał realizacji ww. zapisów.

Pytanie nr 4:

Wg SST. DM-00.00.00 pkt. 6.2.2. „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.” Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał realizacji ww. zapisów.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie będzie wymagał realizacji ww. zapisów.

Pytanie nr 5:

Wg. SST D-04.04.04 Podbudowa z kruszyw Wymagania Ogólne, pkt. 2.3. „Kruszywo ze skał osadowych można stosować wyłącznie przy podłożu z gruntów przepuszczalnych, w dobrych warunkach wodnych...”. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie badań podłoża.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie posiada badań podłoża. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 6:

Prosimy o udostępnienie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający ww. dokument udostępni przed podpisaniem umowy wybranemu Wykonawcy.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem na przekroju normalnym, odsadzki dla warstwy wiążącej mają mieć 5cm, natomiast dla podbudowy 30cm oraz prosimy o wyjaśnienie czy jest to szerokość odsadzki po jednej stronie czy całkowita wartość o jaką trzeba zwiększyć szerokość warstwy.

Odpowiedź nr 7:

Powyższe dotyczy jednej strony. Należy uwzględnić odsadzki po obu stronach, zgodnie z oznaczeniem na przekroju konstrukcyjnym.

Pytanie nr 8:

Na przekroju normalnym jest zapis „Podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 warstwą gruntu stabilizowanego cementem – $R_m=2,5$ MPa – dla jezdni”. Brakuje takiej warstwy w projekcie. Prosimy o wyjaśnienie czy ww. warstwa ma zostać wykonana. Jeżeli tak prosimy o wskazanie powierzchni i grubości.

Odpowiedź nr 8:

Należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 9:

Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź nr 9:

Wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 10:

Prosimy o udostępnienie przekrojów poprzecznych.

Odpowiedź nr 10:

Wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 11:

Według opisu technicznego pkt. 3 należy wykonać „odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących skarp”. Prosimy o wskazanie powierzchni ww. skarp.

Odpowiedź nr 11:

Wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 0/31,5.

Pytanie nr 13:

Według opisu technicznego pkt 8. Uwagi końcowe „W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych w uzgodnieniach należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia czy gestora sieci”. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie uzgodnień z właścicielami i gestorami sieci.

Odpowiedź nr 13:

Istniejące w pasie drogowym urządzenia i sieci nie kolidują z planowanymi robotami drogowymi i nie wymagały uzgodnień.

Pytanie nr 14:

Według opisu technicznego pkt 8. Uwagi końcowe „W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych w uzgodnieniach należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia czy gestora sieci”. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że koszt uzyskania uzgodnień będzie obciążał Zamawiającego.

Odpowiedź nr 14:

Koszt uzyskania uzgodnień nie będzie obciążał Zamawiającego.

Pytanie nr 15:

Według opisu technicznego pkt 8. Uwagi końcowe „W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych w uzgodnieniach należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia czy gestora sieci”. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia w opisanej sytuacji, czas przeznaczony na realizację zadania zostanie wydłużony o czas oczekiwania na uzyskanie uzgodnienia.

Odpowiedź nr 15:

Tak.

Pytanie nr 16:

Na łuku w km 0+138 krawędź jezdni zlokalizowana jest bezpośrednio na granicy działki drogowej. Zakładając wykonanie odsadzek zgodnie z projektem znaczna część projektowanej konstrukcji jezdni będzie zlokalizowana na działce sąsiedniej (nr52/2). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje działką na której zgodnie z projektem będą musiały zostać wykonane odsadzki.

Odpowiedź nr 16:

Tak

Pytanie nr 17:

Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek.

Odpowiedź nr 17:

Rozbiórki należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 18:

Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego przedstawiającego projektowane oznakowanie poziome.

Odpowiedź nr 18:

Wykonać zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu.