


Przekrój normalny drogi



- 5cm -w. ścieralna z AC 11S (KR1)
- 20cm-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dwie warstwy:
 - 8cm - z kruszywa 0/31,5mm
 - 12cm - z kruszywa 0/63mm

CONTROL-BUD			
OBLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH			
ARKADIUSZ ZENDLEWICZ			
ul. Beryłowa 2/54, 62-500 KONIN			
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi w m. Biskupice		
TYTUL RYSUNKU:	PRZEMKROJ NORMALNY		
STANOWISKO:	IMIE I NAZWISKO:	PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Arkadiusz Zendlewicz		
	upr. nr WKP0489PO0021 w specjalności: inżynieriní drogowéj		
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	
17.07.2023	1 : 50	03	