| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie przez uprawnionego geodetę<br>0.5 | km<br>km | 0,500 | |
| | | | | RAZEM | 0,500 |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 2 d.2 | KNR 2-01 0205-01 0214-01 | Wykop mechaniczny zdjęcie części gleby i humusu z istniejacych poboczy koparka o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.i-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km -- 500*4,5*0,2+12*1,5*2*0,2<br>500*4,5*0,2+12*1,5*2*0,2 | $m^3$<br>$m^3$ | 457,200 | |
| | | | | RAZEM | 457,200 |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 500*4,5+12*1,5*2<br>500*4,5+12*1,5*2 | $m^2$<br>$m^2$ | 2 286,000 | |
| | | | | RAZEM | 2 286,000 |
| 3 | | PODBUDOWA | | | |
| 4 d.3 | KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 500*3,5+12*1,5*2<br>500*3,5+12*1,5*2 | $m^2$<br>$m^2$ | 1 786,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 786,000 |
| 5 d.3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu docelowo 10 cm - 500*3,5+12*1,5*2<br>500*3,5+12*1,5*2 | $m^2$<br>$m^2$ | 1 786,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 786,000 |
| 4 | | NAWIERZCHNIE | | | |
| 6 d.4 | KNR 2-25 0407-03 | Ułożenie nawierzchni z płyt zelbetowych wielootworowych typ JUMB z zamuleniem otworów piaskiem.<br>Płyty grubosci 12,5 cm - 500*3,5+12*1,5*2<br>500*3,5+12*1,5*2 | $m^2$<br>$m^2$ | 1 786,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 786,000 |
| 5 | | Pobocza | | | |
| 7 d.5 | KNR 2-31 0204-05 0204-06 | Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym naturalnym 0/31 mm gr. 12 cm. - 500*0,5*2<br>500*0,5*2 | $m^2$<br>$m^2$ | 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 500,000 |



Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40726 Użytkownik: ...