

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Przedmiot robót:**

Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.

**Zamawiający:**

Powiat Głogowski

67-200 Głogów, ul. Generała Władysława Sikorskiego 1.

**Rodzaj robót:**

Drogowe.

---

Data opracowania: 22.02.2022

Sporządził:

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego.		
1	KNNR 6 T0309/02 kałk.własna Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z mechanicznym obcięciem krawędzi nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z wywozem i utylizacją odpadów.	200,000 [m2]
2	KNNR 6 T0309/03 kałk.własna Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z mechanicznym obcięciem krawędzi nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm wraz z wywozem i utylizacją odpadów.	1700,000 [m2]
3	KNNR 6 T0309/02x2,00 kałk.własna Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z mechanicznym obcięciem krawędzi nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz z wywozem i utylizacją odpadów.	200,000 [m2]
4	KNR 231 T0310/06 kałk.własna Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych asfaltowych; grubość warstwy ściernalnej - za każdy dalszy 1 cm	200,000 [m2]
Element robót: 2 Remont cząstkowy nawierzchni zestawem remontowym "Patcher"		
5	KNR 231 T1108/04 Remonty cząstkowe nawierzchni zestawem remontowym "Patcher" Rodzaj remontu-wyboje o głębokości 1.5cm;	400,000 [m2]
6	KNR 231 T1108/07 Remonty cząstkowe nawierzchni zestawem remontowym "Patcher" dodatek za każde 0.5cm wyboju ponad 1.5cm;	400,000 [m2]
* Zakończenie wydruku		