

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej w m. Okmiany o dł. 361,8m. Zakres dotyczy ułożenia warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm, dwóch warstw bitumicznych (wiążącej gr. 4cm i ścieralnej gr. 4cm) z betonu asfaltowego, utwardzenia kruszywem poboczy gr. 10cm, utwardzenia nawierzchni istniejących zjazdów kruszywem i masą bitumiczną.

Szczegółowy opis prowadzenia robót znajduje się w dokumentacji technicznej

Przyjęto następujące założenia do przedmiaru:

- grunt kategorii III suchy,
- wywóz gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją.

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi powiatowej nr 2266D w ramach zadania pn.: Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych - Etap II.				
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km	0,362
2	D.01.01.01	Organizacja ruchu tymczasowego na czas robót - projekt, wdrożenie i utrzymanie	kpl.	1,00
x	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8	x	x
3	D.02.01.01	Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją. Koryto śr. gr. 14cm - wcinka na początku i końcu zakresu (3,5x10x0,14)x2, koryto mijanki	m ³	12,90
4	D.02.03.01	Formowanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II wraz z pozyskaniem gruntu - grunt niewysadzinowy. Uzupełnienie gruntu pod poboczem	m ³	76,02
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233000-9	x	x
5	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II.	m ²	1 894,00
6	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych	m ²	1 423,40
7	D.04.04.02	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m ²	1 387,20
8	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm układanej w dwóch warstwach	m ²	1 459,60
9	D.04.04.02	Wykonanie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 10cm	m ²	543,00
x	05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	x	x
10	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S jezdnia):	m ²	1 351,00
11	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W jezdnia).	m ²	1 387,20

Założenia: Inwestycja obejmuje wyrównanie istniejącego podłoża, ułożenie warstwy profilującej z kruszywa łamanego ułożenie warstwy wiążącej 4cm AC16W i ścieralnej 4cm AC11S, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 gr 10cm, zjazdu bitumicznego

FORMULARZ OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 2266D w ramach zadania pn.:
Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych - Etap II.

Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km	0,362		
2	D.01.01.01	Organizacja ruchu tymczasowego na czas robót - projekt, wdrożenie i utrzymanie	kpl.	1,00		
x	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8	x	x	x	x
3	D.02.01.01	Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją. Koryto śr. gr. 14cm - wcinka na początku i końcu zakresu (3,5x10x0,14)x2, koryto mijanki 0,5x31x0,2	m ³	12,90		
4	D.02.03.01	Formowanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II wraz z pozyskaniem gruntu - grunt niewysadzinowy. Uzupełnienie gruntu pod poboczem	m ³	76,02		
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233000-9	x	x	x	x
5	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II.	m ²	1 894,00		
6	D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw niebitumicznych	m ²	1 423,40		
7	D.04.04.02	Oczyszczenie i skroplenie warstw bitumicznych	m ²	1 387,20		
8	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm układanej w dwóch warstwach	m ²	1 459,60		
9	D.04.04.02	Wykonanie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 10cm	m ²	543,00		
x	05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	x	x	x	x
10	D.05.03.05 a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S jezdni):	m ²	1 351,00		
11	D.05.03.05 b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W jezdni):	m ²	1 387,20		
Razem: netto						
VAT (23%)						
Razem: brutto						