

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie alejek cmentarza komunalnego w Złotoryi.  
ADRES INWESTYCJI : Złotoryja dz. nr 61/2. Obręb nr 4  
INWESTOR : Gmina Miejska Złotoryja  
ADRES INWESTORA : Złotoryja. Plac Orłąt Lwowskich 1  
BRANŻA : Drogowa CPV - 45233123-7  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>Roboty drogowe</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0802-07 <sup>1)</sup>		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 60,80*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	194,6	
					RAZEM	194,6
2	KNR 2-31 d.1 0402-04 <sup>1)</sup>		Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem 13,77*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,7	
					RAZEM	0,7
3	KNR 2-31 d.1 0407-05 <sup>1)</sup>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm układane na niestężony beton ław 7,40	m m	7,4	
					RAZEM	7,4
4	KNR 2-31 d.1 0403-03 <sup>1)</sup>		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm układane na niestężony beton ław 6,40	m m	6,4	
					RAZEM	6,4
5	KNR 2-31 d.1 0114-07 <sup>2)</sup>		Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 60,80*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	194,6	
					RAZEM	194,6
6	KNR 2-31 d.1 0114-08 <sup>2)</sup>		Wyrównanie podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 60,80*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	194,6	
					RAZEM	194,6
7	KNR 2-31 d.1 0511-04 <sup>2)</sup>		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 60,80*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	194,6	
					RAZEM	194,6